



PŮDORYS




ŘEZ 1-1



ORIENTAČNÍ TVAR VAZNIKU

(PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ)



POPIS PRVKŮ:

- ① PŘÍHRADOVÝ VAZNIK (dle dodavatele) - TYP 1
- OSTATNÍ TVAROVÉ TYPY VAZNIKŮ NAVRHNĚ DODAVATEL
- PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE V NÁVAZNOSTI NA
- POŽADOVANÝ TVAR PŮDY (SCHODIŠTĚ, ZABUDOVANÉ
- REPRODUKTORY APOD.)

VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY
NÁTEREM CHRÁNÍCÍM DŘEVO PŘED NAPADENÍM
HOUBAMI A DŘEVAKAZNÝMI SKUDICI

PŘÍHRADOVÉ VAZNIKY ULOŽENY NA BETONOVOU PODLAHU NA DŘEVĚNÉ VYROVNÁVACÍ PODKLADY

PRO PROSTOROVOU STABILITU NAVRHNĚ DODAVATEL PŘÍSLUŠNÉ DIAGONÁLNÍ
ZTUŽIDLA. KONSTRUKCI JE MOŽNO KOTVIT DO OBVODOVÝCH NOSNÝCH STĚN

PŘÍHRADOVÉ VAZNIKY PROVÁDĚT DLE
NÁVRHU A KLADEČSKÉHO PLÁNU
DODAVATELE PŘÍHRADOVÝCH VAZNIKŮ

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ A DLE TOHO
PŘÍZPŮSOBIT NÁVRH DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

- SKLADBA 1'':
- DŘEVĚNÉ HOBLIOVANÉ A LAKOVANÉ FOŠNY, tl. 50mm (vzájemné spoje P+D)
 - ZAKLOP Z OSB DESEK, tl. 25mm
 - DŘEVĚNÁ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE PŮDY (návrh a statické posouzení provede dodavatel příhradové konstrukce)
- SKLADBA 2'':
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. 16 mm (barva bílá RAL 9010, desky na staz bez spárý, tlavy vrtu zafit bílou barvou RAL 9010)
 - ZAKLOP Z OSB DESEK, tl. 25mm
 - DŘEVĚNÁ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE PŮDY (návrh a statické posouzení provede dodavatel příhradové konstrukce)

podlaha nové tělocvičny – -2,970=355,03 m.n.m.
stávající objekty – ±0,000=358,00 m.n.m.

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NORM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Kortěák	Ing. arch. Lubomír Kortěák
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice	Chválenice 17, 33205 Chválenice
Vypracoval:	Ing. Jan Lepický	číslo 05 Chválenice
Odporučený projektant:	Ing. arch. Kortěák, Lubomír	číslo 7214d06
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dyšňa k.ú. Dyšňa [634280], okres: Píseň-město	
Investor:	Obec Dyšňa, Náměstí Příru 30, 33002 Dyšňa	Zakázka: Fomáš: 4444
Investor:	ICD: 00251745	Datum: 07/2021
Akte:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího Akce: novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dyšňa	Shupeň: DPS
Obsah:	01113 navrhovaný stav	Číslo výkresu: 36
Obsah:	KONSTRUKCE PŮDY V TĚLOCVIČNĚ S108	