

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.7

SPOLEČNÍ ZADAVATELÉ DLE § 7 ZZVZ - OBEC DÝŠINA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA GENERÁLA PATTONA DÝŠINA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JEDNAJÍCÍ ZADAVATELEM č.1

ZADAVATEL č.1: Obec Dýšina

Sídlem: Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Zastupuje: Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta obce

IČ: 00257745

ZADAVATEL č.2: Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace

Sídlem: Školní 229, 330 02 Dýšina

Zastupuje: Mgr. David Klimeš, ředitel

IČ: 72553740

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„VÝSTAVBA NOVÉ HALY, REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY VČ. JEJÍHO ZÁZEMÍ A PROVOZNÍHO OBJEKTU, PROPOJUJÍCÍHO NOVOU HALU S OBJEKTEM STÁVAJÍCÍ ŠKOLY PŘI ZŠ DÝŠINA“

V Plzni dne 23.05.2023

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.7

Výše uvedený zadavatel Vám na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující informace vztahující se k **nadlimitní** veřejné zakázce na **stavební práce** zadávané v **otevřeném řízení** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“), vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2023-013149**.

Dotaz č.1:

1. Zelená střecha:

Položky soupisu prací skladby střech č. 49 a č.50 jsou dublované s položkami č. 51 a č. 52.

Rozchodníkový koberec - položka č. 50 M 69334504 viz níže již obsahuje směs zakořeněných trvalek rozchodníků (rozchodníkový koberec).

Vegetační střešní konstrukce			Vegetační střešní konstrukce			Vegetační střešní konstrukce		
č. položky	skupina	popis	množství	cena za jednotku	celková cena	typ	poznámka	
49	K	712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	709,000	44,68	31 678,12	OPŽP	c010 - Střešní konstrukce
		Online PSC					OPŽP	c010 - Střešní konstrukce
	VV	A3/2		709,000			OPŽP	c010 - Střešní konstrukce
50	M	69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	709,000	646,00	458 014,00	OPŽP	c010 - Střešní konstrukce
51	K	712771531 Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin do 15 kus/m2, sklon střechy do 5°	m2	709,000	43,17	30 607,53	OPŽP	c010 - Střešní konstrukce
		Online PSC					OPŽP	c010 - Střešní konstrukce
	VV	A3/2		709,000			OPŽP	c010 - Střešní konstrukce
52	M	00572610 sazenice trvalek pro vegetační střechy	kus	10 635,000	21,60	229 716,00	OPŽP	c010 - Střešní konstrukce
	VV	1418,000/2*15		10 635,000			OPŽP	c010 - Střešní konstrukce

Jedná se o skladbu střechy A3.1 a ne o skladbu střechy A3.2 jak je uvedeno v rozpočtu.

Žádáme o vyjasnění položek a popisů.

Odpověď č.1:

Upraven soupis prací k 23.05.2023.

Označení A3/2 neznamena skladbu A3.2, ale jedná o výměru střechy A3 dělenou na dvě poloviny

Dotaz č.2:

2. FVE:

Podle projektové dokumentace se FVE systém skládá dle schématu ze tří rozvaděčů - RFVE-DC, RFVE-AC a RH. Ve výkazu výměr se soupisem prací je pouze jedna položka. Budou specifikovány a doplněny jednotlivé rozvaděče?

8	M	35711661	rozvaděč pro dodávku energie spotřebiče a funkční spolehlivost FV systémů v případě výpadku proudu, maximální proud 3 x 63 A	kus	1,000
---	---	----------	--	-----	-------

Odpověď č.2:

Rozvaděč RFVE obsahuje část AC a DC, vše uvnitř jednoho rozvaděče, čili v soupisu prací 1 ks.

Rozvaděč RH je součástí projektu elektroinstalace silnoproud, v projektu FVE je jen naznačen jako místo připojení.

Dotaz č.3:

3. Přeložka NN ČEZ

V technické zprávě se v bodě f uvádí:

Oblastí staveniště prochází podzemní vedení NN v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. V rámci plánované stavební akce dojde k přeložce tohoto podzemního vedení. Přeložka bude povolena a realizována jako samostatná investiční akce ČEZ Distribuce a.s.

Práce na přeložce ovlivní zásadním způsobem provádění prací, a to jak z hlediska časového (harmonogram), tak prostorového (rozsah staveniště). Mimo to mohou být majitelem anebo orgány stání zprávy definována pro tuto stavbu případná omezení, která nejsou v zadávací dokumentaci zmíněna.

- a) Doplní zadavatel do dokumentace stavební povolení přeložky podzemního NN vedení včetně příslušných vyjádření.
- b) Poskytne zadavatel údaje o harmonogramu provádění dotyčné přeložky?

Poskytne zadavatel údaje o stavebním záboru povoleném pro provádění dotyčné přeložky včetně přístupových cest?

Odpověď č.3:

Dle informací od starosty obce je přeložka podzemního vedení NN již zrealizována.

Zadavatel vysvětlil a změnil zadávací podmínky v souladu s ustanovením § 98 a 99 odst. 1 ZZVZ, proto v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je: **23.06.2023** do **09:00** hod.

.....
Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. +420 723968521

Přílohy:

Upravený soupis prací k 23.05.203 (soubor: SOUPIS-PRACI-Dysina-hala+reko-telocvicny-23.05.2023.xlsx)