aktualizace 06/2023
podlaha nové tělocvičny - -2,970=355,03 m.n.m.
stávající objekty - ±0,000=358,00 m.n.m.
POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM
Firma: Ing. arch. Lubomír Korčák
Adresa: Chválenice 17, 33205 Chválenice
Vypracoval: Ing. Jan Čepický
Odpovědný projektant: Ing. arch. Korčák Lubomír
Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606
Místo: č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město
Investor: Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745
Akce: Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina
D.1.1.3. navržený stav
Obsah: PŮDORYS 1.PP
Zakázka:
Měřítko: 1:50
Formát: 30xA4
Datum: 09/2022
Stupeň: DPS
Paré:
Číslo výkresu 2
SKLADBA STĚNY - S5
ZDIVO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
DILATAČNÍ MEZERA - MINERÁLNÍ VATA, cca tl. 50mm
PŘÍČKY KERAMICKÉ DUTINOVÉ CIHLY BROUŠENÉ P12,5, tl. 80mm
ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
1x HYDROIZOLAČNÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, tl. 4mm
KERAMICKÉ DUTINOVÉ CIHLY BROUŠENÉ / BEDNÍCÍ DÍLCE + BETON, tl. 200 mm
INTERIÉROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
VNITŘNÍ NÁTĚR (DVOJNÁSOBNÝ)
SKLADBA STĚNY - S6
(z exteriéru do interiéru)
TENKOVRSTVÁ OMÍTKA ETICS (PROBARVENÁ SILIKONOVÁ), zrno 2mm
LEPÍCÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL) + SÍŤOVINA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA, tl. 200 mm
(desky s podélnou orientací vláken, mechanicky kotvené a lepené)
LEPÍCÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL)
ZDIVO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
SKLADBA STĚNY - S7
(z exteriéru do interiéru)
PŮVODNÍ / NASYPANÁ (zhutněná) ZEMINA
OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2
NOPOVÁ FÓLIE
TEPELNÁ IZOLACE - XPS, tl. 150 mm
2x HYDROIZOLAČNÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, celk tl. 10mm
ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
BEDNÍCÍ DÍLCE š. 300mm + BETON + VÝZTUŽ DLE STATICKÉ PŘÍLOHY PD
INTERIÉROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
VNITŘNÍ NÁTĚR (DVOJNÁSOBNÝ)
S