

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Město Jáchymov
Sídlo: náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
zastoupený: Mgr. et Mgr. Michal Baláž, DiS., starosta
IČO: 002 54 622 DIČ: CZ002 54 622
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 234 086 265/0300
Telefon: +420 353 808 111
Datová schránka: 3m5b7tw

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Karla Bláhová.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1 190 00 Praha 9
Zastoupený: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ
IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
Obchodní rejstřík:: vedený Městským soudem v Praze pod sp. Zn. B 6556
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5030013729/5500
Telefon: 286 003 511
Datová schránka: 4indfqd

Ve věcech smluvních jsou oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ

Ve věcech provádění díla jsou oprávnění jménem zhotovitele jednat: Vít Borolič, Petr Balák

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„Jáchymov – rekonstrukce komunikace - ulice Husova, II. etapa“, (dále jen „Smlouva“)

1 Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli řádně a včas funkční dílo bez vad a nedodělků vymezené v článku 3 Smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla dle této Smlouvy dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo zhotovené v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 5 Smlouvy.

1.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy

- a) překontroloval předanou dokumentaci pro provádění stavby a zadávací dokumentaci, která je součástí veřejné zakázky a nemá k nim připomínky ani námitky. Zhotovitel se při prohlídce staveniště seznámil s okolnostmi realizace stavby, s přístupovými komunikacemi a manipulačními plochami a napojovacími body energií a sítěmi inženýrských sítí. Dále se seznámil s konstrukčním systémem objektu, na / v němž se mají dohodnuté práce realizovat. Vyžadované postupy prací a okolnosti realizace prací zhotovitel zakalkuloval a promítl do jednotkových cen své cenové nabídky s předpokladem, že do kalkulace uvedl všechny náklady spojené s provedením díla včetně všech obvyklých prací potřebných k provedení díla a předvídatelných víceprací. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností či dodávek do ceny díla a rozpočtu nezahrnutých, které mají vliv na cenu díla, zhotovitel písemně oznámí objednateli potřebu jejich provedení a jejich cenu. Na základě rozhodnutí objednatele strany uzavřou nebo neuzavřou dodatek na tyto vícepráce. Provede-li zhotovitel takové práce nebo dodávky bez rozhodnutí objednatele a uzavření dodatku, stávají se součástí ceny díla a součástí předmětu díla a zhotovitel nemá právo na jejich zaplacení. V ostatním platí body 3.5. a 5.9. této smlouvy,
- b) měl možnost seznámit se s místem plnění díla a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborníka mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou včetně cenových podmínek, a neshledal ani nezjistil žádné překážky, které by mohly mít vliv na dobu splnění a cenu díla.

1.4 Zhotovitel je povinen včas upozornit objednatele písemnou formou na zjištěné vady, rozpory a neúplnosti v projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných objednatelem, popř. pokynů objednatele, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu a kterou zjistí nebo by měl zjistit s ohledem na jeho odbornou způsobilost, a to ihned po jejich zjištění. V případě nesplnění této povinnosti, odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré z toho vzniklé škody, včetně vzniklých vad díla.

1.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v dokumentaci pro provádění stavby a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

1.6 Smlouva je uzavírána v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „**Jáchymov – rekonstrukce komunikace - ulice Husova, II. etapa**“ a zhotovitel byl jako dodavatel vybrán v rámci tohoto zadávacího řízení; požadavky stanovené v Zadávací dokumentaci a závazky obsažené v nabídce zhotovitele jsou platné a závazné pro obě strany též pro plnění této smlouvy.

2 Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 Smlouvy řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech Smlouvou sjednaných.

3 Předmět díla

3.1 Předmětem díla jsou stavební práce - rekonstrukce stávající místní komunikace ulice Husova v délce 268 m - dle předané dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelům písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:

- a) Dokumentace pro provádění stavby
- b) Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1

- c) Detailní časový harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem - příloha č. 2
- d) Seznam poddodavatelů – příloha č. 3

3.2 Autorem dokumentace pro provádění stavby je společnost AZ CONSULT spol. s r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem, 400 01, IČO: 44567430.

3.3 Předmět díla, obecně vymezený v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, tvoří zejména:

3.3.3.0. Za součást prací a dodávek potřebných k provedení díla se považují také

- a) nepředvídaná plnění, o kterých zhotovitel při podpisu této smlouvy anebo při provádění díla věděl, nebo musel vědět anebo je mohl předpokládat a předvídat,
- b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá,
- c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo
- d) plnění, která jsou v souladu s řešením provedení díla anebo stavebním povolením a tato pouze zpřesňují.

3.3.1 Stavební a technologické dodávky dodané komplexně, tj. na klíč a budou zahrnovat mimo jiné všechny související stavební práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, zajištění potřebných rozhodnutí a stanovisek, veškeré vedlejší a režijní náklady, jako např. staveništní odběry, poplatky za zábory, poplatky za uložení odpadů, provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu a užívání, a to za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentací a pokyny ze strany objednatele, na ploše vymezené v koordinační situaci; přípravu veškerých podkladů pro kolaudační řízení a to zejména:

- a) jeho předvedení objednateli a kompletní uvedení do provozu, o čemž bude vyhotoven protokol, který musí být zástupcem objednatele odsouhlasen.
- b) dodání všech prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) na dodané předměty, které budou tvořit dílo,
- c) předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek,
- d) předání dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány,
- e) předání dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě a dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě podle příslušných technických norem.

3.3.2 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to v plném rozsahu. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením veškerých realizovaných změn během provádění díla na rozdíl od původní dokumentace, a to v 1 (slovy jednom) vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf a *.dwg);

3.3.3 Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad organizace výstavby.

3.3.4 Geodetické práce v rozsahu plnění zhotovitele ze smlouvy a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla objednateli zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně 10 dnů před kolaudačním řízením.

3.3.5 Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen „změn“) na předmětu díla v souladu s jeho požadavky za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

3.3.6 Zajištění dočasných a trvalých záborů veřejného prostranství a souhlasů či vyjádření správců inženýrských sítí, budou-li během stavby zapotřebí; zhotovitel si také svým jménem zajistí potřebná úřední povolení, jako např. ke zvláštnímu užívání komunikace, apod., a zajistí potřebné značení a zabezpečení staveniště a také dopravní značení, bude-li jich k provádění díla třeba.

3.3.7 Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto Smlouvou sjednaných či objednatelům požadovaných komplexních a individuálních zkoušek, revizí, atestů dle platných norem ČR v části závazných i doporučujících, a dle dohodnutého systému řízení jakosti, případně zkoušek požadovaných objednatelům nad rámec platných obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen takové zkoušky provést na náklady objednatele, přičemž ukáže-li se plnění nebo dodávka, která je předmětem zkoušky vadná, jdou náklady takové zkoušky k tíži zhotovitele.

3.3.8 Zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp., vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními a dotčenými předpisy, zejména dopravní předpisy a předpisy na úseku odpadového hospodářství.

3.3.9 Realizační dokumentaci zajišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací pro provádění stavby a v souladu s pokyny objednatele. Stavební práce budou koordinovány s ostatními poddodavateli zhotovitele tak, aby stavební připravenost, všechny napojovací body inženýrských sítí byly předány řádně, včas a v dohodnutém rozsahu a termínu. Při provádění inženýrských sítí, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby je nutno dodržovat podmínky a zvyklosti budoucích správců sítí nebo provozovatelů předmětu díla a po celou dobu výstavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktuální stav koordinační situace sítí.

3.3.10 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost při provádění veřejnosprávní kontroly čerpání prostředků v souvislosti s předmětem této smlouvy a na požádání předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů; součinnost se týká pouze skutečností spojených s předmětem této smlouvy.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal ke splnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů zhotovitelem. Pokud do této lhůty zhotovitel objednatel v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této smlouvy je nade vší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných objednatelům.

3.5 Veškeré změny předmětu Smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace nebo ze skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla anebo se při vlastní realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům), musí být před vlastní realizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této Smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem v souladu s článkem 13 Smlouvy oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu Smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné dokončení díla (realizační bankovní záruka), ze které bude vyplývat závazek banky uhradit pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy až do výše 5% ceny díla bez DPH. V případě, že k okamžiku předání a převzetí díla nebude existovat žádný nárok objednatele vyplývající z této smlouvy, který by byl řádně uplatněn objednatelům a nebyl v rozporu s touto smlouvou splněn zhotovitelem, vrátí objednatel zhotoviteli záruční listinu. Před zajištěním bankovní záruky musí zhotovitel předložit návrh bankovní záruky objednateli ke schválení, jinak objednatel není povinen bankovní záruku přijmout. V případě, že bankovní záruka nebude vystavena na celé období provádění díla, je zhotovitel povinen vždy nejpozději 14 dní před uplynutím platnosti bankovní záruky doručit novou bankovní záruku vystavenou za stejných podmínek jako předcházející bankovní záruka, jinak je objednatel oprávněn uplatnit původní bankovní záruku. Vzor bankovní záruky tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Realizační bankovní záruku předá zhotovitel objednateli nejpozději do 3 dnů od převzetí staveniště.

4 Termín zhotovení díla

4.1 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou doručenou do datové schránky zhotovitele nebo osobně.

4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy v termínu nejpozději do 5 měsíců od doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla.

Termín dokončení díla se může změnit jen z důvodu vyšší moci vymezené zákonem.

4.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k započetí plnění předmětu díla nejpozději do jednoho roku od uzavření této smlouvy o dílo, jsou objednatel i zhotovitel oprávněni odstoupit od této Smlouvy.

4.4 Geodetické práce budou prováděny průběžně a souhrnně předány objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kolaudačního řízení.

4.5 Zhotovitel bude dílo provádět dle časového harmonogramu výstavby, v němž jsou stanoveny a věcně definovány důležité dílčí termíny v počtu dnů ode dne doručení výzvy dle odst. 4.1 Smlouvy a který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Plnění dílčích termínů dle časového harmonogramu výstavby bude potvrzováno zástupcem objednatele ve věcech provádění díla ve stavebním deníku.

4.6 Zhotovitel odpovídá za koordinaci prací tak, aby termíny dle časového harmonogramu stavby nebyly ohroženy.

4.7 Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li plně funkční a je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato objednatelem. O předání díla se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

5 Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 7 816 109,99 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů osm set šestnáct tisíc jedno sto devět korun a devadesát devět haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

5.2 Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy, je stanovena jako cena ujednaná na základě úplného a závazného rozpočtu (výkazu výměr) a zahrnuje zejména:

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, výrobky, pracovní síly, stroje, dopravu, zajištění součinnosti pro archeologický dohled včetně při archeologickém nálezů, vytýčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, ostrahu stavby v nutném rozsahu, pojištění stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, geodetické práce, koordinace provedení díla vč. koordinace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZ a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, uložení odpadu, sankce, pokuty, penále uložené z důvodů na straně zhotovitele, pojištění, náklady vzniklé v souvislosti s realizací DIO), uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla včetně odstranění povrchového nebo hloubkového znečištění (dekontaminace), k němuž došlo během provádění díla při plnění této smlouvy zhotovitelem; případná změna výše poplatků za nakládání s odpady nebo změna polohy úložiště odpadů nemá vliv na sjednanou cenu díla.

5.3 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené v předaných stanoviscích jednotlivých orgánů státní správy (včetně podmínek územních souhlasů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení) a včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.

5.4 Dohodnutá cena díla může být výhradně změněna pouze v případech:

a) změny předmětu plnění, dohodnutého v dodatku ke smlouvě o dílo,

b) při zákonné změně sazby DPH podle účinnosti zákonné úpravy.

5.5 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. 3.5 této smlouvy, bude změna ceny stanovena následovně:

a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu (viz příloha č. 1) a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, tak doplní jednotkové ceny podle platného ceníku ÚRS a tyto odsouhlasí s objednatelem. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani platného ceníku ÚRS budou účtovány dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů; za účelem kontroly je zhotovitel povinen na výzvu objednatele dokladovat fakturaci jednotlivých dodavatelů.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady nového rozsahu prací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.6 Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.7 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a způsobem uvedeným v čl. 13. Smlouvy, včetně ceny a způsobu jejich provedení.

5.8 Změnu ceny díla, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku.

5.9 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila. V těchto případech je zhotovitel práce povinen provést a stávají se součástí díla a ceny díla, přičemž zhotovitel nemá právo na jejich proplacení.

5.10 Požadavky na vícepráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) na provedení víceprací (změnový list) druhé smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se požadavek stává dodatkem ke smlouvě ve smyslu čl. 13 Smlouvy. Tato skutečnost se rovněž zapíše do stavebního deníku. Veškeré práce, které nebudou odpovídat rozsahu díla, jak stanoveno v čl. 3. Smlouvy budou na základě změnových listů buď přičteny, nebo odečteny od celkové ceny díla, uvedené v čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy.

6 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1 Provedené práce na díle budou fakturovány měsíčně zhotovitelem podle skutečně v daném období provedených prací (dále jen „faktura“) až do výše 90% ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% ceny díla bez DPH bude pozastávkou k zajištění včasného a řádného dokončení díla bez vad a nedodělků (5 %) a k zajištění nároků objednatele ze záruky (5 %). Strany výslovně ujednávají, že případný nárok objednatele na smluvní pokutu z prodlení s řádným ukončením a předáním celého díla a prodlení s odstraněním vad dle čl. 4.7 Smlouvy v termínu dle odst. 8.2 Smlouvy, tj. smluvní pokuty vyplývající z odst. 11.1 a 11.2 Smlouvy, lze uspokojit z této pozastávky, a to jednostranným započtením objednatele oproti splatným pohledávkám zhotovitele.

Pozastávka bude uvolněna tak, že 5 % z ceny díla bude vyplaceno po předání díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků z přejímky díla (první zádržné). Konečných 5 % z ceny díla a příslušné DPH bude sloužit jako tzv. druhé zádržné na zajištění nároků objednatele ze záruky, a to na dobu záruční doby; těchto 5 % zádržného může být nahrazeno bankovní zárukou dle vzoru, který je přílohou č. 5 této smlouvy.

Pozastávku dle odst. 6.1 Smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla a po odstranění případných ojedinělých vad a nedodělků z přejímky podle bodů 4.7. a 8.2 Smlouvy. Pokud nebude dílo ze zavinění zhotovitele předáno včas nebo nastane prodlení s odstraňováním ojedinělých vad podle odst. 8.2

Smlouvy, bude z částky pozastávky odečtena smluvní pokuta a zhotoviteli poukázána jen zbývající částka pozastávky.

Konečnou fakturu, ve které zhotovitel doúčtuje celkovou cenu díla (cenu díla za poslední měsíc zhotovení), vystaví až po řádném dokončení a předání a převzetí díla.

6.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vystavovat a objednateli k odsouhlasení měsíčně předkládat zjišťovací protokoly podle skutečné rozpracovanosti stavby ve formě položkového soupisu prací ve struktuře dle skladby nabídkového rozpočtu a výkazu výměr. Zjišťovací protokol, opatřený podpisem technického dozoru objednatele a zástupce objednatele ve věcech provádění díla, je povinnou přílohou každé faktury, a bez nich nelze fakturu proplatit.

6.3 Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O dobu doplnění nebo opravy faktury se prodlužuje termín splatnosti. Faktury budou předávány objednateli ve třech vyhotoveních.

6.4 Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele.

6.5 Objednatel může pozastavit proplácení faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelně řádně neplatí poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje sjednat s objednatelům přímé platby poddodavatelům.

6.6 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele, jedná se o úkon neplatný.

7 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky vyžadující provedení zkoušek a práce a dodávky takto objednatelům označené. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených prací a dodávek a zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby nejméně 3 pracovní dny předem, a to prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku.

7.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla nebo pokračováním vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do stavebního deníku, s případným odkazem na pořízený protokol. V případě nesouhlasu objednatele se zakrytím je zhotovitel povinen nezakrývat část díla do doby odstranění vad nebo jiného řešení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal.

7.3 Ke kontrole uvedených a zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré dostupné výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

7.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce bez omluvy k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odst. 7.2 Smlouvy, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě. Tuto skutečnost zhotovitel zaznamená ve stavebním deníku. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

7.5 Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel sám ani osoba s ním propojená, a to ani subdodavatelsky.

Kontroly průběhu výstavby:

7.7 V průběhu provádění díla budou konány vedle koordinačních schůzek dále kontrolní dny, a to minimálně 1 x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob, poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců a dodavatelů věcí, použitých při provádění díla. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby stavby a obě strany jsou povinny se jich účastnit.

7.9 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. Pakliže je třeba dle názoru zhotovitele z důvodů, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu předložit návrh příslušného dodatku. Stanoví-li oboustranně odsouhlasený závěr z kontrolního dne povinnost smluvní straně, smluvní strany jsou povinny též dohodnout způsob a termín splnění této povinnosti. O uzavření změny smlouvy však rozhodne objednatel prostřednictvím příslušného orgánu obce.

7.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, závazné postupy či technologie, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.11 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen bezplatně nahradit bezvadným plněním, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran.

7.12 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být, nedojde-li k jiné písemné dohodě smluvních stran dodatkem k této smlouvě, bezplatně odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

7.13 Vznikne-li v důsledku provádění díla zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu, vzniklou splněním nesprávného pokynu, uhradit.

7.14 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení ČSN, ČN a EN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná.

7.15 Zhotovitel může provést zakrytí podzemních vedení a zařízení až po polohovém a výškovém zaměření odpovědným geodetem a po kontrole objednatele.

7.16 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi, kterého jmenoval objednatel podle zvláštních právních předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

7.17 Staveniště bude zhotoviteli předáno ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy objednatele dle odst. 4.2 Smlouvy, pokud není ve výzvě objednatele stanoveno jinak. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel staveniště označí a bude udržovat v souladu s vyhláškou č. 591/2006 Sb., příloha č. 1, bod 2, tj. zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, **zajistí označení hranic staveniště** tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví

lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

7.18 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zemním pracím v souladu se stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel svým jménem a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky či elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla.

7.19 Zajištění staveništních zdrojů elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalších, odkanalizování a odvodnění, včetně všech s tímto souvisejících provizorních přípojek a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení stavby hradí zhotovitel a jsou obsažena v ceně díla.

7.20 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

7.21 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnance objednatele, jeho zmocněnce a třetí osoby jím pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

7.22 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, měly řádné povolení k pobytu a pokud vykonávají práce i pracovní povolení, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením této povinnosti vznikne objednateli škoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.23 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN, ČN a EN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel.

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby na své náklady ochranu a ostrahu staveniště v nutném rozsahu výstavby. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dál v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.

7.25 Zhotovitel do 14 dnů ode dne předání staveniště umístí na stavbě objednatel schválenou informační tabuli, na které budou vymezeny základní identifikační údaje stavby a informace o investorovi. Tuto tabuli je zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

7.26 Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele a pro činnost koordinátora BOZP.

Stavební deník

7.27 Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o subdodavatelích (poddodavatelích) na stavbě a o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Do stavebního deníku smí provádět zápisy jen oprávněné osoby uvedené v § 157 odst. 2 stavebního zákona.

7.28 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.

7.29 Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo zhotovitele, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.30 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

Zkoušky

7.31 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále bude prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

7.32 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, ČN, EN a předpisy platnými pro výstavbu projektovou dokumentací a technickými údaji, vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení, tvořících součást zhotovovaného díla.

7.33 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další dotčené strany alespoň 3 pracovní dny předem. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

7.34 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

Volba třetích osob

7.35 Zhotovitel je oprávněn určit provedení části díla třetí osobou pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací.

7.36 Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odírat, na udělení souhlasu však není právní nárok. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.

7.37 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána nahrazovaným poddodavatelem v zadávacím řízení.

7.38 Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Při použití subdodavatelů na provedení části díla zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

Veřejnoprávní kontrola

7.39 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.40 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 15 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

7.41 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy a výstupy opatřit vizuální identitou projektů dle pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření a prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu.

Fyzické osoby podílející se na plnění předmětu smlouvy

7.42 Objednatel si jako zadavatel v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, viz odst. 1.6 Smlouvy, stanovil požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci ve vztahu k fyzickým osobám, které se mají na plnění předmětu smlouvy podílet. Tyto fyzické osoby je možné měnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž fyzické osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy nově podílet, musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako nahrazované fyzické osoby. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat; na udělení souhlasu však není právní nárok.

8 Předávání a přejímání prací

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta, je-li zřízen. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle této smlouvy (bod 3.3.1. písm. c/ až e/), stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ke zhotovenému dílu. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zástupce zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění, a pořídí se zjednodušená fotodokumentace díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které samostatně nebo ve svém souhrnu evidentně brání v užívání předmětu plnění jako celku nebo jeho částech. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.

8.2 Termín odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků tj. vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání předmětu plnění, je stanoven na 5 dní od data odevzdání a převzetí dokončeného předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace a prosté všech zbytků stavebních materiálů a jakýchkoli částí zařízení staveniště.

9 Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a i jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku plnění dle této smlouvy objednatel. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v tom smyslu, že vlastnictví k takovým věcem nabývá zhotovitel teprve úplným zaplacením kupní ceny. V případě pochybností nebo porušení této povinnosti zhotovitele platí, že jejich zabudováním do díla se objednatel stává jejich vlastníkem bez ohledu na to, zda a jak zhotovitel přechod vlastnictví k takovým věcem dohodl či vypořádal s jejich vlastníky či dodavateli.

9.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo nebezpečí zničení díla od předání staveniště až do předání a převzetí díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou třetí osobě s limitem alespoň 8 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy včetně doby odstranění vad a nedodělků z přejímky.

10 Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, resp. ode dne odstranění posledního nedodětku či vady (záruční doba). Po dobu ode dne uplatnění reklamace vady díla do dne jejího odstranění záruční doba díla neběží. Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu, musí být předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli. Nevylučuje-li se objednatel k jejich použití do 5 pracovních dnů od doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 3 pracovní dny před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor objednatele oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

10.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel reklamační řízení s objednatel, na kterém bude reklamace projednána a stanoven způsob a termín odstranění reklamované vady. Po provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění reklamované vady.

10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záručních vad do 48 hodin od písemného nahlášení vady díla, do dalších 96 hodin je povinen objednateli písemně sdělit, jakým způsobem bude odstranění záruční vady řešit a objednatel, odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 10 dnů od doručení takového odsouhlasení do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

10.5 V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu určeném nebo dohodnutém při reklamačním řízení dle ujednání bodu 10.4. smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) a k jejich úhradě použít bankovní záruku.

10.6 V případě havarijních vad znemožňujících nebo hrubě ztěžujících užívání díla k jeho obvyklému účelu, uplatněných v záruční době, je zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od písemného nahlášení vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího odstranění jinak. V případě, že vada nebude v této lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) a k jejich úhradě použít bankovní záruku. Zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn odmítnout záruku z důvodu zásahu do díla objednatel nebo třetí osobou.

10.7 V případě, že se na díle vyskytnou vady neodstranitelné, které však nebudou bránit užívání díla k jeho obvyklému účelu, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

10.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

10.9 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré prokazatelné škody vzniklé odcizením nebo poškozením a

příp. jiné, které byly způsobeny objednateli úmyslným i nedbalostním jednáním zhotovitele, jeho pracovníků a pracovníků poddodavatelů. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu do termínu předání díla dle této smlouvy.

10.10 V rámci náhrady škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení sjednaného termínu realizace díla, objednatel má právo účtovat a vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na přípravu prací nerealizovaných. Objednatel je oprávněn účtovat a vymáhat vedle smluvní pokuty též náhradu škody, kterou mu zhotovitel způsobil porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

10.11. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek a pořízena zjednodušená fotodokumentace, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění (způsob a doba odstranění). Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.

10.12. O každém reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení spolu s fotodokumentací reklamované závady, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11. Porušení smluvních ujednání – sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ porušení smlouvy zhotovitelem:

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla činí 0,1 %, z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s dílčími termíny plnění stanovenými v časovém harmonogramu výstavby nebo s předložením bankovní záruky sjednané touto smlouvou činí 0,01 %, z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení.

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a nedodělků nebránících ani podstatně neomezuujících užívání díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz odst. 8.2 Smlouvy), dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně za každou vadu a každý nedodělek.

11.3 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných a záručních vad než uvedených v odst. 11.2 Smlouvy se sjednává ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu.

11.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.5 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý případ neúčasti.

11.6 Smluvní pokuta za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně.

11.7 Pokud zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a objednateli nebo jeho zmocněnci vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na zastoupení apod.) bude o tuto příslušnou částku zhotoviteli snížena nejbližší platba.

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele:

11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude objednatel hradit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.9 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý případ neúčasti.

11.10 Smluvní pokuta ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne svolaného podle odst. 7.8. Smlouvy.

Společná ustanovení o smluvních pokutách:

11.11 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody.

11.12 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele z faktur za cenu díla.

11.13 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

12 Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, zejména v případě:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní,
- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní,
- c) provádění díla v rozporu s touto smlouvou, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani přes písemnou výzvu objednatele dle bodu 7.10. této smlouvy.

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující 20% z ceny díla bez DPH po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, že oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po odeslání.

12.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k žádným dalším platbám zhotoviteli, dokud dílo nebude dokončeno.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně příslušných dodatků této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené části díla a objednatel má právo si nadále ponechat bankovní záruku na zajištění svých nároků, byla-li sjednána.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění předmětného díla z hlediska priority dokumentů platí rovnocennost smlouvy s ostatními shora uvedenými dokumenty. V případě pochybností o pořadí či přednosti dokumentace pro provedení stavby rozhodne objednatel.

13.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní; zápisy ve stavebním deníku nenahrazují dodatek smlouvy.

13.3 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat svou pohledávku plynoucí z této smlouvy vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto započtení od počátku za neplatné a nemá vůči objednateli žádné právní účinky.

13.4 V případě neshody stran o :

- a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),
- b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele,
- c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo
- d) příčině vady

rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.

13.5 Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu, kterým bude soud příslušný podle sídla objednatele.

13.6 Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

13.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

13.8 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna.

13.9 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

13.10 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.

13.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

13.12 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet stavby
Příloha č. 2: Časový harmonogram výstavby
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4: Bankovní záruka za provedení díla
Příloha č. 5: Bankovní záruka za odstranění vad

TUTU SMLOUVU OJÍLO PROVEDENÍ A SCHVÁLILA RM 16. 6. 2023, Č. KONESENÍ 330/14/2023.

Jáchymov, dne 4.7.2023

L. VALECH, dne *18. 7. 2023*

Objednatel

Mgr. et Mgr. Michal Baláž

starosta města



Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

Predrag Mitrovič

Ředitel oblasti Západ

PŘÍLOHA Č. 4 – BANKOVNÍ ZÁRUKA

VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA PROVEDENÍ DÍLA

Stručný název Smlouvy o dílo: „Jáchymov – rekonstrukce komunikace - ulice Husova, II. etapa“,

Název a adresa příjemce (jehož smlouva o dílo uvádí jako objednatele):

Město Jáchymov

Nám. Republiky 1

362 51 Jáchymov

bankovní spojení:

číslo účtu: 234 086 396/0300

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno] uzavřenou mezi příjemcem jako objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČ: [bude doplněno], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva o dílo“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „[bude doplněno]“ (dále jen „Zakázka“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s příjemcem Smlouvu o dílo. Na základě článku 5 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy o dílo bankovní zárukou za provedení díla vystavenou ve prospěch příjemce.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že příjemci vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno], - Kč (slovy: [bude doplněno]) (dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že

- (i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost(i) provádět dílo dle Smlouvy o dílo a příjemci bankovní záruky vzniklo právo na finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), , nebo
(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou.

V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

- a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
 - b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
 - c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
 - d) dne [bude doplněno datum přemínka díla plus 70 dnů poté],
- podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži, v aktuálním znění.

Vystaveno v _____

Datum _____

Podpis(y) _____

PŘÍLOHA Č. 5 – BANKOVNÍ ZÁRUKA

VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD

Stručný název Smlouvy o dílo: „Jáchymov – rekonstrukce komunikace - ulice Husova, II. etapa“,

Název a adresa příjemce (jehož smlouva o dílo uvádí jako objednatele):

Město Jáchymov

Nám. Republiky 1

362 51 Jáchymov

bankovní spojení:

číslo účtu: 234 086 396/0300

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno] uzavřenou mezi příjemcem jako objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČ: [bude doplněno], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva o dílo“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „[bude doplněno]“ (dále jen „Zakázka“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s příjemcem Smlouvu o dílo. Na základě článku 5 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy o dílo bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch příjemce.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že příjemci vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno], - Kč (slovy: [bude doplněno]) (dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že

- (ii) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost(i) napravit určitou vadu nebo vady vyplývající z porušení Smlouvy o dílo nebo technických norem nebo právních předpisů, a příjemci z takového porušení **dle Smlouvy o dílo** vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny, nebo
- (iii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno potvrzení o provedení díla z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky za odstranění vad nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky (dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou.

V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

- e) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
 - f) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
 - g) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
 - h) dne [bude doplněno datem přejímky díla/odstranění vad a nedodělků plus 70 dnů poté],
- podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži, v aktuálním znění.

Vystaveno v _____

Datum _____

Podpis(y) _____

Seznam poddodavatelů zhotovitele COLAS CZ, a.s.

1/

Název:	Werner Hüttner
Sídlo:	Limnická 1235, 362 22 Nejdek
Identifikační číslo:	42850550

Michal
Hostáň

Digitálně podepsal
Michal Hostáň
Datum: 2023.07.03
10:06:17 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19_171
Stavba: Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova

KSO: Jáchymov
Místo: Jáchymov
Zadavatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Lucie Wojčiková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 7 816 109,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 816 109,99	1 641 383,10
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 9 457 493,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 19_171

Stavba: Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova

Místo: Jáchymov

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Lucie Wojčíková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101	Komunikace	6 164 585,89	7 459 148,93	STA
SO 101.	Parkovací stání	463 346,88	560 649,72	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	802 317,22	970 803,84	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	385 860,00	466 890,60	VON
		7 816 109,99	9 457 493,09	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova
Objekt: SO 101 - Komunikace

KSO: Jáchymov
Místo: Jáchymov
Zadavatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.
Projektant: AZ Consult spol. s r.o.
Zpracovatel: Lucie Wojčíková

CC-CZ: 30. 5. 2023
Datum:
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		6 164 585,89	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 164 585,89 0,00	21,00% 15,00%	1 294 563,04 0,00
Cena s DPH		7 459 148,93	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Jáchymov

Zadavatel:

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum:

30. 5. 2023

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčíková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	2 046 166,80
2 - Zakládání	123 799,33
4 - Vodorovné konstrukce	49 039,17
5 - Komunikace pozemní	2 514 556,52
8 - Trubní vedení	159 078,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	804 565,26
997 - Přesun sutě	381 700,80
998 - Přesun hmot	58 916,19
PSV - Práce a dodávky PSV	26 763,58
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	26 763,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Jáchymov

Zadavatel:

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum:

30. 5. 2023

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčíková

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 164 585,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 137 822,31

D 1

Zemní práce

2 046 166,80

1	K	112151352					
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a větví na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm				kus	3,000	198,24	594,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151352

Pozníámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách.
4. Průměr pařezu se má v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kofenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

PSC

2	K	112151353					
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm				kus	1,000	594,72	594,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151353

Pozníámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách.
4. Průměr pařezu se má v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kofenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

PSC

W

3

W

-2

W

Součet

3,000

-2,000

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	112151354	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	1,000	594,72	594,72	CS ÚRS 2023 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151354

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započítány i náklady na odklizení částí kmenů a větví na vzdálenosti do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započítány náklady na:
 - a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 - b) odvoz ani uložení na skládku,
 - c) odstranění palů.
3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách.
4. Průměr pařezů se máví v místě řezu kmenů na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmenů na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

4	K	112251101	Odstranění papežů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	526,67	1 580,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101					

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, výrátů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení peřezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají se odstranovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pátéřech se oceňuje cenami souboru cen 174 2. Zásyp jam po pátéřech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmenem na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zapřůměrování naměřených hodnot.

5	K	112251102	Odstranění patežů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	790,01	1 580,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102								

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstřeňování pařezů ze sssulé zeminy, vývrátů a polomů.
2. V ceně jsou započítány i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Majlí se odstřeňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu. Lze počít pařezů stanovit s přihlídnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pteřezech se oceňuje cenami souboru cen 174. 2. Zásyp jam po pařezech.
5. Příklad pařezu se měří v místě řezu kmene na základe dvojliho na sebe kolmého měření a následného zpřůměrování naměřených hodnot.

	W	4	-2	Součet	W
					4,000
					-2,000
					2,000

6	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého	m2	536,000	167,59	89 828,24	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106511

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do oceťujících malty, které se oceťují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započítány náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceťuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceťuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceťuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
	VV		536,0 "kostky tl.150mm - na 30 % části komunikace		536,000			
7	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	536,000	37,71	20 212,56	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222								
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraněná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7161 až –7163, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šlátkopisku, škváry, střísky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opalovaných živčnými posítky nebo nátěry. 4. Ceny očištění podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započítány náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceťuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceťuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . , –718 . , –724 . a –734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
	VV		"odstranění ŠD tl. 150mm		536,000			
	VV		536,0 "stávající vozovka		536,000			
	VV		Součet					
8	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 196,100	60,84	72 770,72	CS ÚRS 2023 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každé souvislé odsiřávaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odsiřánuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisku, škváry, srušky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nálety. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započítány náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sudi získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sudi. 7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.							
VV		"odstranění ŠD tl. 300mm		1 204,600			
VV		1066.0*138,6 "stávající vozovka		-8,500			
VV		-8,50		1 196,100			
VV		Součet					
9	K	113107242	m2	1 675,500	39,81	66 701,66	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242							
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvislé odsiřávaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odsiřánuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisku, škváry, srušky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nálety. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 200 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započítány náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sudi získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sudi. 7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.							
VV		"odstranění podkladní vrstvy v tl. 100mm		1 684,000			
VV		1502.0*50,0*132,0 "stávající vozovka		-8,500			
VV		-8,50		1 675,500			
VV		Součet					
10	K	113154334	m2	1 675,500	60,22	100 898,61	CS ÚRS 2023 01
Frézování živčného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) zvláštního krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusť, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstup inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.								
					1 684,000 -8,500 1 675,500			
					350,000	34,92	12 222,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2				
Online PSC				https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113				
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek, b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamenů, kořenů apod.), tyto práce se oceňují individuálně.								
					350,000			
12	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	594,505	65,42	38 892,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252205				
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.								
					462,500 33,000 39,000 149,240 -58,835 -30,400 594,505			
13	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	135,800	572,80	77 786,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251254				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopušti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			(1,0*1,5*3,0)*30,0 "výkop pro přípojku UV		135,000			
VV			0,4*2 "výkop pro schody		0,800			
VV			Součet		135,800			
14	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	324,50	973,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
15	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	973,50	973,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201402					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
VV			3		3,000			
VV			-2		-2,000			
VV			Součet		1,000			
16	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	973,50	973,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201406					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
17	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	324,50	973,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
18	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	973,50	973,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
VV			3		3,000			
VV			-2		-2,000			
VV			Součet		1,000			
19	K	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	973,50	973,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201416					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301952 Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.	kus	16,000	60,84	973,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC						
		PSC						
		W			3,000			
		W			-2,000			
		W			1,000			
		W	Součet		16,000			
		W	1*16 "Přepočtené koeficientem množství"					
27	K	162301962	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301962 Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.	kus	16,000	60,84	973,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC						
		PSC						
		W	1*16 "Přepočtené koeficientem množství"		16,000			
28	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971 Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.	kus	48,000	20,28	973,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC						
		PSC						
		W	3*16 "Přepočtené koeficientem množství"		48,000			
29	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301972 Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.	kus	32,000	30,42	973,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC						
		PSC						
		W			4,000			
		W			-2,000			
		W			2,000			
		W	Součet		32,000			
		W	2*16 "Přepočtené koeficientem množství"					
30	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmhuť z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozaru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	m3	30,000	51,92	1 557,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC						
		PSC						
		W	"na meziskládku a zpět (100,0*0,15)*2 "ornice					
		W			30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	767,805	104,14	79 959,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemísťení se oceňuje individuálně.								
VV	"na skládku							
VV	(350,0-100,0)*0,15 "ornice							
VV	683,740 "odkopávky							
VV	135,80 "hloubení							
VV	-58,835							
VV	-30,400							
VV	Součet							
32	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 304,635	18,09	95 960,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemísťení se oceňuje individuálně.								
VV	847,040							
VV	-58,835							
VV	-30,400							
VV	Součet							
VV	757,805*7 "Přepočtené koeficientem množství							
33	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,000	129,64	1 944,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1731 až -1733 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodi, nebo k těžší hromady na břehu nebo k těžší dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měřících jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
VV	"z meziklášky							
VV	100,0*0,15							
34	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuťných náspů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu náspu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	465,100	153,06	71 188,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebrané z halí, pro hlušinu apod. 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuťnutím na trvalé skládky.								
VV	925,0*0,5 "výměna 50% plochy							
VV	132,0*0,5*0,5 "výměna 50% plochy v tl. 500mm							
VV	-30,40							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		465,100			
35	M	583312021	materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133	t	837,180	533,13	446 325,77	
VV			495,50		495,500			
VV			-30,40		-30,400			
VV			Součet		465,100			
VV			465,1*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		837,180			
36	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,000	452,73	6 790,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cena je určena i pro:								
a) zaspínání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,								
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.								
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. . . Uložení sypaniny do násypů.								
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.								
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.								
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.								
VV			"meziskládka		15,000			
VV			100,0*0,15					
37	K	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařtříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 x	t	1 382,049	129,80	179 389,96	
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
VV			857,040		857,040			
VV			-58,835		-58,835			
VV			-30,400		-30,400			
VV			Součet		767,805			
VV			767,805*1,8 Přepočtené koeficientem množství		1 382,049			
38	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	597,900	271,97	162 610,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro dreny.								
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny za vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, máfeno k těžší skládce.								
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložných vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvodu .								
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodotěsné přemístění výkopku.								
5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.								
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Přilpatek za prohození sypaniny.								
VV			925,0*0,5 "zásyp výkopu		462,500			
VV			135,0 "zásyp PVC potrubí		135,000			
VV			0,4 "dosyp schodiště		0,400			
VV			Součet		597,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	583312022	zemina nesesedavá nenamrzavá vhodná do zásypu dle ČSN 73 6133	t	1 076,220	368,86	396 974,51	
	VV		597,9*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1 076,220			
40	K	181351103	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	200,000	33,95	6 790,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/181351103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmnutí ornice.					
VV			"ohumusování v tl. 150mm		100,000			
VV			100,0 "zpětné použití ornice		100,000			
VV			100,0 "50% dokup nové ornice		200,000			
VV			Součet					
41	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	27,000	1 089,66	29 420,82	CS ÚRS 2023 01
VV			100,0*0,15		15,000			
VV			15*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		27,000			
42	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,000	2,34	468,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/181411131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosění, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrařovací textílie. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
43	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,000	212,40	637,20	CS ÚRS 2023 01
VV			200*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		3,000			
44	K	997013811.	Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 x	t	8,000	1 652,00	13 216,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			4,0+1,8+3,8		9,600			
VV			-0,6-1,0		-1,600			
VV			Součet		8,000			
45	K	NV.01	Náhradní výsadba - 5ks Vřes kulovitá (Prunus/Emines Umbraculifera), 5ks Třešně červenolistá (Prunus Red), výška kmene 225-250cm, ok 10-12cm, ukotvení kůly průměr 7-8cm, výška 160-180cm	kpl	1,000	53 100,00	53 100,00	
D	2		Zakládání				123 799,33	
46	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 034,500	60,85	123 799,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování. (ne však pro plochy záspyu rýh pro podzemní vedení), dímování epod. a děle, předeplše-l projekt urovňování pláňě z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování. Invalých svahů do projektovaných profilů strojňě. 4. Ceny se zhuťňáním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťňání.								
	PSC							
	W		1900,0+132,0 "komunikace		2 032,000			
	W		2,5 "urovnání u schodiště		2,500			
	W		Součet		2 034,500			
D 4 Vodorovné konstrukce					49 039,17			
47	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupňě, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	0,500	11 160,44	5 580,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321616					
	W		"viz. výkres D.1.5					
	W		"beton C 30/37 XA1					
	W		0,25*2 "beton pod kamenné schodiště		0,500			
48	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svaňovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,014	185 292,07	2 594,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430362021					
	W		"výztuž pod betonový základ schodiště - kari 8/100/100		0,014			
	W		0,9*1,9*7,9/1000					
49	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,900	2 218,40	1 996,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121					
	W		(3*0,25*0,2+0,3)*2		0,900			
50	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odšťranění	m2	0,900	519,20	467,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122					
51	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm	m2	61,000	543,96	33 181,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451311111					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu prostého.					
			2. V cenách jsou započítány i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podlaží.					
	W		"betonové lože pod přídlažbu		61,000			
	W		61,0					
52	K	46521012R	Schody z lomového kamene lomatsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. kamene 250mm	m2	1,500	3 479,64	5 219,46	
	W		"viz. výkres D.1.2 a D.1.5					
	W		"schodiště v km 0,184					
	W		"kamenné stupně 250/200/1000					
	W		"stupeň š. 2,0m, 3ks stupňů					
	W		0,25*3*2,0		1,500			
D 5 Komunikace pozemní					2 514 556,52			
53	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťňáním plochy přes 100 m2, po zhuťňení tl. 150 mm	m2	3 966,600	258,23	1 024 295,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
	W		"viz. výkres D.1.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1950,0+132,0 "ŠD fr. 0-32 2050,0+138,6 "ŠD fr. 0-63 -152,0 -152,0 Součet		2 082,000 2 188,600 -152,000 -152,000 3 966,600			
54	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprosením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 930,000	386,45	745 848,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155121 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
		PSC	"viz. výkres D.1.3 1950,0+132,0 "ACP 16+ -152,0 Součet		2 082,000 -152,000 1 930,000			
55	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	1 930,000	28,56	55 120,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111111 1950,0+132,0 -152,0 Součet		2 082,000 -152,000 1 930,000			
56	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 930,000	21,48	41 456,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107 "viz. výkres D.1.3 1950,0+132,0 "postřik 0,35kg/m2 -152,0 Součet		2 082,000 -152,000 1 930,000			
57	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprosením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 930,000	261,93	505 524,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
		PSC	"viz. výkres D.1.3 1950,0+132,0 -152,0 Součet		2 082,000 -152,000 1 930,000			
58	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajních velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	61,000	688,28	41 985,08	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.								
2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.								
3. Dlažba výřbová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši.								
4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.								
5. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; zřetelné lze dohodnout								
- u velkých kostek ve výši 1 %,								
- u drobných kostek ve výši 2 %,								
b) vyplnění spár dlažby živčnou závlivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Závlivka živčná spár dlažby.								
6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Připátek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
VV			"viz. výkres D.1.3		61,000			
VV			61,0 "kamenná přídlažba podél budov					
59	M	58381008	kostka šípaná dlažební žula velká 15/17	m2	61,610	1 628,40	100 325,72	CS ÚRS 2023 01
VV			61*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		61,610			
D	8		Trubní vedení				159 078,24	
60	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	30,000	124,61	3 738,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850315121								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot jsou určeny pro dva řazy nebo seký prováděné na potrubí dodatečně.								
2. V cenách jsou započteny náklady na:								
a) ohlášení uzavírání vody,								
b) uzavření a otevíření šoupat,								
c) vypuštění a napaštění vody,								
d) odvzdušnění potrubí,								
e) strojní nebo ruční výřez potrubí,								
f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.								
PSC								
61	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	90,000	162,26	14 603,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871275211								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.								
2. Použití trub dle tuhosti:								
a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m								
b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m								
c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí 8 m								
d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m								
e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.								
PSC								
VV			"připojení dešťových svodů		90,000			
VV			30*3					
62	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	60,000	242,61	14 556,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877275211								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.								
VV			30*2		60,000	117,53	7 051,80	CS ÚRS 2023 01
63	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	60,000	117,53	7 051,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
64	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousých DN 160	kus	30,000	242,61	7 278,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315221 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.								
	PSC							
VV			30 "napojení dešťových svodů		30,000			
65	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	30,000	1 439,60	43 188,00	CS ÚRS 2023 01
VV 29,5666502463054*1,015 Přepočtené koeficientem množství 30,000								
66	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	2 730,05	13 650,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívký nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívký cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezděání rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hmce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se nestanoví.								
	PSC							
67	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	5,000	2 730,05	13 650,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899332111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívký nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívký cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezděání rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hmce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se nestanoví.								
	PSC							
68	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	11,000	1 844,66	20 291,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívký nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívký cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezděání rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hmce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se nestanoví.								
	PSC							
VV			10 "šoupata		10,000			
W			1 "hydrant		1,000			
W			Součet		11,000			
69	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hmce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	12,000	1 755,84	21 070,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899432111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány i náklady na: a) odbourání dosavadního krytí, podkladu, nadjezdovky nebo přestěn s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadjezdovky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezděnění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu. e) úpravu a doplnění krytí popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započítány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hmce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nenasloví.								
PSC					10,000 2,000 12,000			
W			10 "šoupata					
W			2 "hydrant					
W			Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				804 565,26	
70	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	236,00	472,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započítány náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nálety, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nálety, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svíslých dopravních značek: a) světlých, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.								
PSC								
W			2 "značka B28		2,000			
71	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 032,50	2 065,00	CS ÚRS 2023 01
72	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	944,00	1 888,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány i náklady na: a) vykopání jamek s odhazem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dotávky plesového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započítány i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započítány i náklady na hliníkovou palku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započítány náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
PSC								
W			"beton C 20/25 XF2		2,000			
W			"podrobná specifikace viz. Technická zpráva					
W			2 "B28					
73	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	755,44	1 510,88	CS ÚRS 2023 01
"podrobná specifikace značky viz. Technická zpráva								
W					2,000			
W								
74	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	40,000	88,38	3 535,20	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušované č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) odčištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stíkané plochy bez mezer.								
VV			"viz. výkres Situace D.1.2		40,000			
VV			40,0 "V12b - obrátistě pro IZS a popelářské vozy		69,000	65,14	4 494,66	CS ÚRS 2023 01
75	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m				
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221122 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušované č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) odčištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stíkané plochy bez mezer.								
VV			69,0 "V10d - 0,5/0,5/0,25		69,000			
76	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky	m	109,000	9,44	1 028,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natřané nebo stíkané plochy.								
PSC								
VV			60,0 "V10c		60,000			
VV			69,0 "V10d - 0,5/0,5/0,25		69,000			
VV			40,0 "V12b - obrátistě pro IZS a popelářské vozy		40,000			
VV			-60,0		-60,000			
VV			Součet		109,000			
77	K	916241213R	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	425,000	728,39	309 565,75	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležících i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kamenná těženého I náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého I náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry, 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
VV			"viz. výkres D.1.3		458,000			
VV			458,0		-33,000			
VV			-33,0		425,000			
VV			Součet		425,000			
78	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m		1 057,28	449 344,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"obruby délky 0,5m nebo 1,0m		458,000			
W			458,0		-33,000			
W			-33,0		425,000			
W			Součet					
79	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	219,000	43,66	9 561,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112213					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
W			205,0+7,0+7,0 "závlivka podél přídlažby		219,000			
80	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	219,000	88,50	19 381,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122112					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.					
W			205,0+7,0+7,0 "závlivka podél přídlažby		219,000			
81	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	9,770	88,50	864,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
W			4,77+5,0		9,770			
82	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	9,770	87,32	853,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
D		997	Přesun sutě				381 700,80	
83	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 110,873	5,80	6 443,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
W			155,440+530,024 *drcené kamenivo		685,464			
W			431,104 *hrézka		431,104			
W			-3,740		-3,740			
W			-1,955		-1,955			
W			Součet		1 110,873			
84	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17 773,968	7,61	135 259,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodovodnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodovodnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
VV			1110,873*16 'Přepočtené koeficientem množství		17 773,968			
85	K	997221561	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	592,122	5,79	3 428,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997221561								
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodovodnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodovodnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV			223,512 "kamenná dlažba		223,512			
VV			370,480 "živíčné		370,480			
VV			-1,870		-1,870			
VV			Součet		592,122			
86	K	997221569	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 473,952	7,60	72 002,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997221569								
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodovodnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodovodnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV			592,122*16 'Přepočtené koeficientem množství		9 473,952			
87	K	997221845.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 x	t	797,759	59,00	47 067,78	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
VV			431,104 "frézka		431,104			
VV			370,480 "živíčné		370,480			
VV			-1,955		-1,955			
VV			-1,870		-1,870			
VV			Součet		797,759			
88	K	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	905,236	129,80	117 499,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-8 Demolice objektů.								
PSC 155,440+530,024 "drcené kamenivo 223,512 "kamenná dlažba -3,740 Součet								
685,464 223,512 -3,740 905,236								
D	998	Přesun hmot						
89	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 101,148	28,04	58 916,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace						
90	K	721242116	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	30,000	769,36	23 080,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242116								
91	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,045	81 839,55	3 682,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101								

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se limity způsobem skutečné přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova
Objekt: SO 101. - Parkovací stání

KSO: Jáchymov
Místo: Jáchymov

Zadavatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Lucie Wojčíková

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 30. 5. 2023
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		463 346,88	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	463 346,88 0,00	21,00% 15,00%	97 302,84 0,00
Cena s DPH		560 649,72	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova

Objekt:

SO 101. - Parkovací stání

Místo:

Jáchymov

Zadavatel:

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum:

30. 5. 2023

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčíková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

463 346,88

HSV - Práce a dodávky HSV

463 346,88

1 - Zemní práce	107 878,03
5 - Komunikace pozemní	280 292,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 213,30
997 - Přesun sutě	5 279,86
998 - Přesun hmot	3 683,13

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova

Objekt:

SO 101. - Parkovací stání

Místo:

Jáchymov

Zadavatel:

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum:

30. 5. 2023

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčíková

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

463 346,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

463 346,88

D 1

Zemní práce

107 878,03

1	K	112151353					
			kus	2,000	297,36	594,72	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151353

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmenů a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
- V cenách nejsou započteny náklady na:
 - a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 - b) odvoz ani uložení na skládku,
 - c) odstranění pařezů.
- Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách.
- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmenů na základě dvojho na sebe kolmému měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kolenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
- Stromy o průměru kmenů na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

PSC

VV

2

Součet

2,000

2,000

2	K	112251102					
			kus	2,000	790,01	1 580,02	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

Poznámka k souboru cen:

- Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.
- V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
- Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
- Zásyp jam po pařezích se oceňuje cenami souboru cen 174 z. Zásyp jam po pařezích.
- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmenů na základě dvojho na sebe kolmému měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PSC

VV

2

Součet

2,000

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	8,500	237,80	2 021,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223								
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štiřkopísku, škváry, sítěry nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) –7121 až –7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živitými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živitých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství musí získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . , –718 . . , –724 . . a -734 . . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
VV	"odstranění ŠD tl. 300mm							
VV	8,50							
VV	Součet							
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živitých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	8,500	237,80	2 021,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242								
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štiřkopísku, škváry, sítěry nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) –7121 až –7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živitými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živitých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství musí získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . , –718 . . , –724 . . a -734 . . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
VV	"odstranění podkladní vrstvy v tl. 100mm							
VV	8,50							
VV	Součet							
5	K	113154334	Frézování živitného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	8,500	1 505,70	12 798,45	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.								
PSC								
10	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	32,000	30,42	973,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.								
PSC								
VV			2*16 Přepočtené koeficientem množství		32,000			
11	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	32,000	30,42	973,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.								
PSC								
VV			2*16 Přepočtené koeficientem množství		32,000			
12	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	32,000	30,42	973,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.								
PSC								
VV			2*16 Přepočtené koeficientem množství		32,000			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	89,235	104,73	9 345,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
W			"na skládku		58,835			
W			58,835		30,400			
W			30,400		89,235			
W			Součet					
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	624,645	17,95	11 212,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
W			58,835					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			30,400		30,400			
VV			Součet		89,235			
VV			89,235*7 "Přepočtené koeficientem množství		624,645			
15	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	30,400	203,63	6 190,35	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebrané z hald, pro hlášinu apod.								
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.								
VV			152,0*0,40*0,50 "50% výměna		30,400			
VV			Součet		30,400			
16	M	583372021	materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133	t	54,720	492,45	26 946,86	
VV			152,0*0,40*0,50		30,400			
VV			Součet		30,400			
VV			30,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		54,720			
17	K	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 x	t	160,623	129,80	20 848,87	
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
PSC								
VV			58,835		58,835			
VV			30,400		30,400			
VV			Součet		89,235			
VV			89,235*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		160,623			
18	K	997013811.	Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 x	t	1,600	1 652,00	2 643,20	
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.								
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.								
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV			1,60		1,600			
VV			Součet		1,600			
D	5		Komunikace pozemní				280 292,56	
19	K	564851111	Podklad ze šěrťokotří ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	304,000	279,21	84 879,84	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111								
VV			"viz. výkres D.1.3		152,000			
VV			152,0 "SD fr. 0-32		152,000			
VV			152,0 "SD fr. 0-63		304,000			
VV			Součet					
20	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	152,000	685,68	104 223,36	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155121								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami 565 1.-570 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikostí do 10 m2.								
2. ČSN EN 13108-1 přepouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.								
PSC								
VV			152,0		152,000			
VV			Součet		152,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	152,000	29,74	4 520,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111111					
	VV		152,0		152,000			
	VV		Součet		152,000			
22	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	152,000	22,42	3 407,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107					
	VV		152,0		152,000			
	VV		Součet		152,000			
23	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	152,000	547,77	83 261,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a výjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikostí do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 přepočítá pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		152,0		152,000			
	VV		Součet		152,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 213,30	
24	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	60,000	61,71	3 702,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211112					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) odštěpní vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odštěpní bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
					60,000			
25	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	60,000	9,44	566,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natřené nebo stříkané plochy.					
					60,000			
			60,0 "V10c		60,000			
			Součet					
26	K	916241213R	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	33,000	819,82	27 054,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkůvých obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kamenná těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
VV			33,0		33,000			
VV			Součet		33,000			
27	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	33,000	1 057,28	34 890,24	CS ÚRS 2023 01
VV			33,0		33,000			
VV			Součet		33,000			
D	997		Přesun sutě				5 279,86	
28	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,695	18,23	103,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lamový kámen).								
VV			3,740 "drcené kamenivo		3,740			
VV			1,955 "frézka		1,955			
VV			Součet		5,695			
29	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	91,120	23,93	2 180,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lamový kámen).								
VV			5,695*16 "Přepočtené koeficientem množství		91,120			
30	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,870	55,53	103,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lamový kámen).								
VV			1,870 "živčinné		1,870			
VV			Součet		1,870			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: Jáchymov
Místo: Jáchymov
Zadavatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Lucie Wojčíková

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		802 317,22	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	802 317,22 0,00	21,00% 15,00%	168 486,62 0,00
Cena s DPH		v CZK	970 803,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova		
	Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení		
Místo:	Jáchymov	Datum:	30. 5. 2023
Zadavatel:	Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov	Projektant:	AZ Consult spol. s r.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	Lucie Wojčíková
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem		802 317,22
M - Práce a dodávky M		802 317,22
DVO - Demontáže VO, přeložka 2 stožárů, založení kabelu do žlabů - montáž:		85 177,12
DVO.D - Demontáže VO, přeložka 2 stožárů, založení kabelu do žlabů - dodávka:		85 396,84
RVO - Rozšíření VO o 160m trasy, 2 nové stožáry, propojení do 10/45		6 372,00
ZPP - Zemní, pomocné práce - montáž:		3 186,00
ZPP.D - Zemní, pomocné práce - dodávka:		3 186,00
VVT - Výkopy volný terén, krytí 70cm - montáž:		153 747,86
VVT.D - Výkopy volný terén, krytí 70cm - dodávka:		145 276,70
PVV - Překopy a výkopy ve vozovce, krytí 1m, dno -1,1m - montáž:		25 263,80
PVV.D - Překopy a výkopy ve vozovce, krytí 1m, dno -1,1m - dodávka:		41 707,10
SS - Stožáry, svítidla - montáž:		6 268,16
SS.D - Stožáry, svítidla - dodávka:		48 358,76
KPU - Kabelové propojení, uzemnění, rozvodnice :		77 426,88
SK - Silový kabel - montáž:		26 686,88
SK.D - Silový kabel - dodávka:		50 740,00
PDČ - přípravné a doplňující činnosti - montáž:		63 661,00
PDČ.D - přípravné a doplňující činnosti - dodávka:		63 661,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Jáchymov

Zadavatel:

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum:

30. 5. 2023

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

802 317,22

D M Práce a dodávky M

802 317,22

D	DVO	Demontáže VO, přeložka 2 stožárů, založení kabelu do žlabů - montáž:						
1	K	1001	Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	0,100	5 900,00	590,00	

Poznámka k položce:

Odstranění povrchu a jeho konečná úprava jsou v nákladech stavby vozovky.

P	2	K	1002	Vytýčení trasy v terénu	km	0,200	2 950,00	590,00	
	3	K	1003	Odkopání a zához rýhy do 35/60cm k založení kabelu do žlabu	m	64,000	533,36	34 135,04	
	4	K	1004	Prodloužení dtto před a za 4 úseky	m	16,000	533,36	8 533,76	
	5	K	1005	Odkopání dosavadního základu	m	3,000	944,00	2 832,00	
	6	K	1006	Bourání betonového základu stožárů 0,25m3/ks- 2ks	m3	0,500	1 475,00	737,50	
	7	K	1007	Bourání bet.základu u stožárů k připojení kabelu- 1ks	m3	0,250	1 475,00	368,75	
	8	K	1008	Zásyp jámy, hutnění 0,25m3/3 ks	m3	0,750	1 156,40	867,30	
	9	K	1009	Oprava bet. základu u stožárů k připojení kabelu- 1ks	ks	1,000	590,00	590,00	
	10	K	1010	Odvoz odpadu ze stavby do 20km	m3	0,750	767,00	575,25	
	11	K	1012	Výkop jámy pro základ stožáru do 0,5x0,5x0,8m/2ks	m3	0,400	2 003,64	801,46	
	12	K	1013	Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2 kabely, zemnič, pouzdrový základ, do 0,5x0,5x0,8m/2ks	m3	0,400	639,56	255,82	
	13	K	1014	Zhotovení horního okraje základu z betonu proti vodě	ks	2,000	177,00	354,00	
	14	K	1015	Obnažení kabelu v trase k založení do žlabu	m	64,000	76,70	4 908,80	
	15	K	1016	Urovnnání dna,odstranění kamenů, š.35cm	m	64,000	59,00	3 776,00	
	16	K	1017	Kabelový žlab plastový, mechanická ochrana kabelů, Zekan 1 vnější 100x100, tl.5mm,víko, výrobní délka 2m	ks	38,000	69,62	2 645,56	
	17	K	1018	Přeložení dosavadního kabelu CYKY 5Cx6 do žlabu	m	64,000	59,00	3 776,00	
	18	K	1019	Ukončení dosavadních kabelů do 5 x 6, konc.SKELDO	ks	2,000	181,72	363,44	
	19	K	1020	Trubka KOPODUR 40/32 na konce 2 kabelů dosavadní uzemnění nezničit, připojit odbočky na stožáry	m	4,000	46,02	184,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	1021	Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země,	m	4,000	63,72	254,88	
21	K	1022	Svorka na uzemňovací vodič-dvojité,	ks	4,000	63,72	254,88	
22	K	1023	Izolování spojů na uzemnění v zemi	ks	4,000	29,50	118,00	
23	K	1024	Ukončení vodiče FeZn	ks	4,000	34,22	136,88	
24	K	1025	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,2m	m	64,000	41,30	2 643,20	
25	K	1026	Zajištění bezp. stavu, vypnutí sítě	ks	1,000	413,00	413,00	
26	K	1027	Odpojení kabelu a uzemnění	ks	4,000	63,72	254,88	
27	K	1028	Demontáž dílů stožárů k přeložení	ks	1,000	590,00	590,00	
28	K	1029	Demontáž svítidel	ks	2,000	371,70	743,40	
29	K	1030	Demontáž stožárů	ks	2,000	1 050,20	2 100,40	
30	K	1031	Demontáž elektrovýbroje stožárů	ks	2,000	299,72	599,44	
31	K	1032	Očištění demontovaného stožáru	ks	2,000	295,00	590,00	
32	K	1033	Montáž překládaného stožáru s elektrovýbrojí	ks	2,000	1 770,00	3 540,00	
33	K	1034	Čištění překládaného svítidla	ks	2,000	1 770,00	3 540,00	
34	K	1035	Montáž překládaného svítidla	ks	2,000	371,70	743,40	
35	K	1036	Mechanismy - plošina	ks	1,000	1 770,00	1 770,00	

D DVO.D				Demontáže VO, přeložka 2 stožárů, založení kabelu do žlabů - dodávka:				
36	M	1001.D	Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	0,100	5 900,00	590,00	85 396,84

P				Poznámka k položce: Odstranění povrchu a jeho konečná úprava jsou v nákladech stavby vozovky.				
37	M	1002.D	Vytýčení trasy v terénu	km	0,200	2 950,00	590,00	
38	M	1003.D	Odkopání a zához rýhy do 35/60cm k založení kabelu do žlabu	m	64,000	533,36	34 135,04	
39	M	1004.D	Prodloužení dtto před a za 4 úseky	m	16,000	533,36	8 533,76	
40	M	1005.D	Odkopání dosavadního základu	m	3,000	944,00	2 832,00	
41	M	1006.D	Bourání betonového základu stožárů 0,25m3/ks- 2ks	m3	0,500	1 475,00	737,50	
42	M	1007.D	Bourání bet.základu u stožárů k připojení kabelu- 1ks	m3	0,250	1 475,00	368,75	
43	M	1008.D	Zásyp jámy, hutnění 0,25m3/3 ks	m3	0,750	1 156,40	867,30	
44	M	1009.D	Oprava bet.základu u stožárů k připojení kabelu- 1ks	ks	1,000	354,00	354,00	
45	M	1010.D	Odvoz odpadu ze stavby do 20km	m3	0,750	767,00	575,25	
46	M	1011.D	Odpady- skládkovné	ks	1,000	234,82	234,82	
47	M	1012.D	Výkop jámy pro základ stožáru do 0,5x0,5x0,8m/2ks	m3	0,400	2 003,64	801,46	
48	M	1013.D	Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2 kabely, zemnič, pouzdrový základ, do 0,5x0,5x0,8m/2ks	m3	0,400	3 516,40	1 406,56	
49	M	1014.D	Zhotovení horního okraje základu z betonu proti vodě	ks	2,000	236,00	472,00	
50	M	1015.D	Obnažení kabelu v trase k založení do žlabu	m	64,000	76,70	4 908,80	
51	M	1016.D	Urovňání dna.odstranění kamenů, š.35cm	m	64,000	59,00	3 776,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	1017.D	Kabelový žlab plastový, mechanická ochrana kabelů, Zekan 1 vnější 100x100, tl.5mm,víko, výrobní délka 2m	ks	38,000	187,62	7 129,56	
53	M	1018.D	Přeložení dosavadního kabelu CYKY 5Cx6 do žlabu	m	64,000	59,00	3 776,00	
54	M	1019.D	Ukončení dosavadních kabelů do 5 x 6, konc.SKELDO	ks	2,000	299,72	599,44	
55	M	1020.D	Trubka KOPODUR 40/32 na konce 2 kabelů dosavadní uzemnění nezničit, připojit odbočky na stožáry	m	4,000	34,22	136,88	
56	M	1021.D	Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země,	m	4,000	69,62	278,48	
57	M	1022.D	Svorka na uzemňovací vodič-dvojčtě,	ks	4,000	29,50	118,00	
58	M	1023.D	Izolování spojů na uzemnění v zemi	ks	4,000	28,32	113,28	
59	M	1024.D	Ukončení vodiče FeZn	ks	4,000	34,22	136,88	
60	M	1025.D	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,2m	m	64,000	3,54	226,56	
61	M	1026.D	Zajištění bezp. stavu, vypnutí sítě	ks	1,000	413,00	413,00	
62	M	1027.D	Odpojení kabelu a uzemnění	ks	4,000	63,72	254,88	
63	M	1028.D	Demontáž dlů stožáru k přeložení	ks	1,000	590,00	590,00	
64	M	1029.D	Demontáž svítidel	ks	2,000	371,70	743,40	
65	M	1030.D	Demontáž stožárů	ks	2,000	1 050,20	2 100,40	
66	M	1031.D	Demontáž elektrovýbroje stožárů	ks	2,000	299,72	599,44	
67	M	1032.D	Očištění demontovaného stožáru	ks	2,000	295,00	590,00	
68	M	1033.D	Montáž překládaného stožáru s elektrovýbroj	ks	2,000	1 770,00	3 540,00	
69	M	1034.D	Čištění překládaného svítidla	ks	2,000	177,00	354,00	
70	M	1035.D	Montáž překládaného svítidla	ks	2,000	371,70	743,40	
71	M	1036.D	Mechanismy - plošina	ks	1,000	1 770,00	1 770,00	
D RVO Rozšíření VO o 160m trasy, 2 nové stožáry, propojení do 10/45							6 372,00	
D ZPP Zemní, pomocné práce - montáž:							3 186,00	
72	K	1037	vynesení vytyčovacího systému do terénu	km	0,200	4 130,00	826,00	
73	K	1038	Vytyčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	0,200	5 900,00	1 180,00	
74	K	1039	Vytyčení trasy v terénu	km	0,200	2 950,00	590,00	
75	K	1040	Vytyčení pozice osvětlovacího bodu	ks	2,000	295,00	590,00	
D ZPP.D Zemní, pomocné práce - dodávka:							3 186,00	
76	M	1037.D	vynesení vytyčovacího systému do terénu	km	0,200	4 130,00	826,00	
77	M	1038.D	Vytyčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	0,200	5 900,00	1 180,00	
78	M	1039.D	Vytyčení trasy v terénu	km	0,200	2 950,00	590,00	
79	M	1040.D	Vytyčení pozice osvětlovacího bodu	ks	2,000	295,00	590,00	
D VVT Výkopy volný terén, krytí 70cm - montáž:							153 747,86	
80	K	1041	Výkop do š. rýhy 35x hl.50cm, zem tř.3,	m	145,000	293,82	42 603,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: 20cm kalkulováno ve stavbě-odkrytí ornice,doplnění povrchu								
P								
81	K	1042	Zásyp do š. rýhy 35x hl.50cm, zem tř.3,	m	145,000	233,64	33 877,80	
82	K	1043	Urovňání dna,odstranění kamenů, š.35cm	m	145,000	63,72	9 239,40	
83	K	1044	Kab.lože z písku 0-4mm,tl.2x10cm š.35cm, 0,07m3/m	m3	10,150	49,56	503,03	
84	K	1045	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,2m	m	145,000	34,22	4 961,90	
85	K	1046	Hutnění zeminy při zásypu 145 x 0,35 x 0,4m	m3	20,300	590,00	11 977,00	
86	K	1047	Vodorovné přemístění zeminy 145x 0,35 x 0,5	m3	25,400	991,20	25 176,48	
87	K	1048	Odvoz odpadu ze stavby do 20km	m3	10,150	767,00	7 785,05	
88	K	1049	Úprava povrchu po záhozech	m	145,000	63,72	9 239,40	
89	K	1050	Zatrávnění povrchu	m	145,000	57,82	8 383,90	
Výkony volný terén, krytí 70cm - dodávka:							145 276,70	
D								
90	M	1041.D	Výkop do š. rýhy 35x hl.50cm, zem tř.3,	m	145,000	293,82	42 603,90	
Poznámka k položce: 20cm kalkulováno ve stavbě-odkrytí ornice,doplnění povrchu								
P								
91	M	1042.D	Zásyp do š. rýhy 35x hl.50cm, zem tř.3,	m	145,000	233,64	33 877,80	
92	M	1043.D	Urovňání dna,odstranění kamenů, š.35cm	m	145,000	63,72	9 239,40	
93	M	1044.D	Kab.lože z písku 0-4mm,tl.2x10cm š.35cm, 0,07m3/m	m3	10,150	57,82	586,87	
94	M	1045.D	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,2m	m	145,000	3,54	513,30	
95	M	1046.D	Hutnění zeminy při zásypu 145 x 0,35 x 0,4m	m3	20,300	590,00	11 977,00	
96	M	1047.D	Vodorovné přemístění zeminy 145x 0,35 x 0,5	m3	25,400	991,20	25 176,48	
97	M	1048.D	Odvoz odpadu ze stavby do 20km	m3	10,150	767,00	7 785,05	
98	M	1049.D	Úprava povrchu po záhozech	m	145,000	63,72	9 239,40	
99	M	1050.D	Zatrávnění povrchu	m	145,000	29,50	4 277,50	
Překopy a výkopy ve vozovce, krytí 1m, dno -1,1m - montáž:							25 263,80	
D								
100	K	1051	Výkop a zához ve vozovce š.50,hl. do 90cm krytí kabelu 1m, zásyp, hutnění, folie v hl 0,6m	m	15,000	379,96	5 699,40	
Poznámka k položce: odstranění a obnošení podkladních vrstev / povrchy								
P								
101	K	1052	Vodorovné přemístění zeminy 15x 0,5 x 0,9	m3	6,750	991,20	6 690,60	
102	K	1053	Odvoz odpadu ze stavby do 20km	m3	6,750	767,00	5 177,25	
103	K	1054	Urovňání dna,odstranění kamenů, š.50cm	m	15,000	63,72	955,80	
104	K	1055	Trubka HDPE 110 s krytím 1m,	m	15,000	48,38	725,70	
105	K	1056	Obetonování trubky 20x50cm	m3	3,400	495,60	1 685,04	
106	K	1057	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,2m	m	15,000	34,22	513,30	
107	K	1058	Zásyp šotolinou 15m 0,5 x 0,5 1m3=1700kg	m3	3,750	413,00	1 548,75	
108	K	1059	Žlaby plastové v trase v kříženích se sítěmi, víko	m	10,000	69,62	696,20	
109	K	1060	Výkop jámy pro základ stožáru do 0,5x0,5x0,8m/2ks	m3	0,400	1 522,20	608,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	1061	Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2-3 kabely, zemnič, pouzdrový základ, do 0,5x0,5x0,8m/2ks	m3	0,400	637,20	254,88	
111	K	1062	Zhotovení horního okraje základu z betonu proti vodě	ks	2,000	354,00	708,00	
P								
Poznámka k položce: Dopravní znečnění je v celkové stavbě								
D	PVV.D		Překopy a výkopy ve vozovce, krytí 1m, dno -1,1m - dodávka:				41 707,10	
112	M	1051.D	Výkop a zához ve vozovce š.50,hl. do 90cm krytí kabelu 1m, zásyp, hutnění, folie v hl 0,6m	m	15,000	379,96	5 699,40	
P								
Poznámka k položce: odstránění a obnovení podkladních vrstev i povrchy								
113	M	1052.D	Vodorovné přemístění zeminy 15x 0,5 x 0,9	m3	6,750	991,20	6 690,60	
114	M	1053.D	Odvoz odpadu ze stavby do 20km	m3	6,750	767,00	5 177,25	
115	M	1054.D	Urovnání dna,odstránění kamenů, š.50cm	m	15,000	63,72	955,80	
116	M	1055.D	Trubka HDPE 110 s krytím 1m,	m	15,000	69,62	1 044,30	
117	M	1056.D	Obetonování trubky 20x50cm	m3	3,400	3 516,40	11 955,76	
118	M	1057.D	Krytí trasy folii výstražnou š.33cm, hl.0,2m	m	15,000	3,54	53,10	
119	M	1058.D	Zásyp šotolinou 15m 0,5 x 0,5 1m3=1700kg	m3	3,750	1 475,00	5 531,25	
120	M	1059.D	Žlaby plastové v trase v kříženích se sítěmi, víko	m	10,000	199,42	1 994,20	
121	M	1060.D	Výkop jámy pro základ stožáru do 0,5x0,5x0,8m/2ks	m3	0,400	1 522,20	608,88	
122	M	1061.D	Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2-3 kabely, zemnič, pouzdrový základ, do 0,5x0,5x0,8m/2ks	m3	0,400	3 516,40	1 406,56	
123	M	1062.D	Zhořovení horního okraje základu z betonu proti vodě	ks	2,000	295,00	590,00	
P								
Poznámka k položce: Dopravní znečnění je v celkové stavbě								
D	SS		Stožáry, svítidla - montáž:				6 268,16	
124	K	1063	Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, dvoustupňový d1-133,d3-60mm, typ např. KL5, s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemničí svorka dvířka kovová, výška nad zemí 5,0m, v zemi 0,6m	ks	2,000	1 479,72	2 959,44	
125	K	1064	Ochranná manžeta na dílek stožárů d133	ks	2,000	181,72	363,44	
126	K	1065	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 kabely, 1 svítidlo	ks	2,000	382,32	764,64	
127	K	1066	Výrovnání stožárů	ks	2,000	69,62	139,24	
128	K	1067	Zajištění bezpečného stavu pro montáž	ks	1,000	354,00	354,00	
129	K	1068	Svítidlo se zdroji LED - shodné s dosavadními typy značené Techman Bára, ve výkonu i v barvě světla	ks	2,000	371,70	743,40	
P								
Poznámka k položce: čísla stožárů dodá provozovatel								
130	K	1069	Číslovací štítek z nerez, gravírované číslo, lepení	ks	2,000	295,00	590,00	
131	K	1070	Kompletace stožáru, výstražný štítek, číslování	ks	2,000	118,00	236,00	
132	K	1071	Označovací štítek svítidla, lepení	ks	2,000	59,00	118,00	
D								
D	SS.D		Stožáry, svítidla - dodávka:				48 358,76	
133	M	1063.D	Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, dvoustupňový d1-133,d3-60mm, typ např. KL5, s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemničí svorka dvířka kovová, výška nad zemí 5,0m, v zemi 0,6m	ks	2,000	10 561,00	21 122,00	
134	M	1064.D	Ochranná manžeta na dílek stožárů d133	ks	2,000	1 793,60	3 587,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	M	1065.D	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 kabely, 1 svítidlo Vyrovnání stožárů Zajištění bezpečného stavu pro montáž Svítidlo se zdroji LED - shodné s dosavadními typy značené Techman Bára, ve výkonu i v barvě světla	ks	2,000	540,44	1 080,88	
136	M	1066.D		ks	2,000	69,62	139,24	
137	M	1067.D		ks	1,000	354,00	354,00	
138	M	1068.D		ks	2,000	10 319,10	20 638,20	
Poznámka k položce: číslo stožárů dodá provozovatel								
139	M	1069.D	Číslovací štítek z nerez, gravírované číslo, lepení	ks	2,000	590,00	1 180,00	
140	M	1070.D	Kompletace stožáru, výstražný štítek, číslování	ks	2,000	69,62	139,24	
141	M	1071.D	Označovací štítek svítidla, lepení	ks	2,000	59,00	118,00	
D KPU								77 426,88
D SK								26 686,88
142	K	1072	CYKY 5C x 6 (155mx1,03 zvlnění)+16 prořez.konce	m	176,000	34,22	6 022,72	
143	K	1073	Ukončení kabelů do 5 x 6, koncovka SKELDO	ks	8,000	63,72	509,76	
144	K	1074	Trubka KOPODUR 40/32	m	168,000	30,68	5 154,24	
145	K	1075	Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země, 10cm od	m	168,000	63,72	10 704,96	
146	K	1076	Svorka na uzemňovací vodič-dvojité,	ks	10,000	29,50	295,00	
147	K	1077	Izolování spojů na uzemnění v zemi	ks	10,000	17,70	177,00	
148	K	1078	Ukončení vodiče FeZn	ks	10,000	63,72	637,20	
149	K	1079	Zprovoznění a převzetí rozvodu VO provozovatelem	hod	6,000	531,00	3 186,00	
D SK.D								50 740,00
150	M	1072.D	CYKY 5C x 6 (155mx1,03 zvlnění)+16 prořez.konce	m	176,000	128,62	22 637,12	
151	M	1073.D	Ukončení kabelů do 5 x 6, koncovka SKELDO	ks	8,000	299,72	2 397,76	
152	M	1074.D	Trubka KOPODUR 40/32	m	168,000	34,22	5 748,96	
153	M	1075.D	Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země, 10cm od	m	168,000	93,22	15 660,96	
154	M	1076.D	Svorka na uzemňovací vodič-dvojité,	ks	10,000	29,50	295,00	
155	M	1077.D	Izolování spojů na uzemnění v zemi	ks	10,000	17,70	177,00	
156	M	1078.D	Ukončení vodiče FeZn	ks	10,000	63,72	637,20	
157	M	1079.D	Zprovoznění a převzetí rozvodu VO provozovatelem	hod	6,000	531,00	3 186,00	
D PDČ								63 661,00
158	K	1080	přípravné a doplňující činnosti - montáž:	soub	1,000	5 900,00	5 900,00	
159	K	1081	doprava a manipulace s materiálem, odpady	soub	1,000	4 130,00	4 130,00	
160	K	1082	Použití jeřábu, mechanismy	soub	1,000	3 540,00	3 540,00	
161	K	1083	dokumentace skutečného provedení	km	0,200	18 880,00	3 776,00	
162	K	1084	zaměření v digitální podobě	hod	10,000	531,00	5 310,00	
163	K	1085	koordinační činnosti	hod	15,000	531,00	7 965,00	
kompletační práce								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	1086	měření osvětlení podle parametrů výpočtu	ks	1,000	29 500,00	29 500,00	
165	K	1087	výchozí revize	ks	1,000	3 540,00	3 540,00	
D	PDČ.D		přípravné a doplňující činnosti - dodávka:				63 661,00	
166	M	1080.D	doprava a manipulace s materiálem, odpady	soub	1,000	5 900,00	5 900,00	
167	M	1081.D	Použití jeřábu, mechanismy	soub	1,000	4 130,00	4 130,00	
168	M	1082.D	dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	3 540,00	3 540,00	
169	M	1083.D	zaměření v digitální podobě	km	0,200	18 880,00	3 776,00	
170	M	1084.D	koordinační činnosti	hod	10,000	531,00	5 310,00	
171	M	1085.D	kompletační práce	hod	15,000	531,00	7 965,00	
172	M	1086.D	měření osvětlení podle parametrů výpočtu	ks	1,000	29 500,00	29 500,00	
173	M	1087.D	výchozí revize	ks	1,000	3 540,00	3 540,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Jáchymov
Místo: Jáchymov
Zadavatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 30. 5. 2023
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		385 860,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	385 860,00 0,00	21,00% 15,00%	81 030,60 0,00
Cena s DPH		466 890,60	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova		
Objekt:	VON - Vedlejší a ostatní náklady		
Místo:	Jáchymov	Datum:	30. 5. 2023
Zadavatel:	Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov	Projektant:	AZ Consult spol. s r.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	Lucie Wojčiková
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem		385 860,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		385 860,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		182 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště		129 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost		73 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jáchymov

Zadavatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 30. 5. 2023

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

385 860,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

385 860,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		Kč	1,000	47 200,00	47 200,00	
1	K 011324001	Předběžný archeologický průzkum		Kč	1,000	47 200,00	47 200,00	
2	K 011534001	Průzkum historické kanalizace		Kč	1,000	35 400,00	35 400,00	
3	K 012002001	Výtyčení inženýrských sítí		Kč	1,000	17 700,00	17 700,00	
4	K 013203002	Pasportizace staveb a pozemků dotčených výstavbou		Kč	1,000	11 800,00	11 800,00	
VV		"fotodokumentace, zpráva						
VV	1				1,000			

5	K 013244000	Dokumentace pro provádění stavby		Kč	1,000	35 400,00	35 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000						
VV		"SO 101 - 15 000kč						
VV		"SO 201 - 25 000kč						
VV	1				1,000			

6	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		Kč	1,000	35 400,00	35 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000						
VV		1"SO 101, SO 401			1,000			

D	VRN3	Zařízení stavenišť		Kč	1,000	59 000,00	59 000,00	CS ÚRS 2023 01
7	K 030001000	Zařízení stavenišť		Kč	1,000	59 000,00	59 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000						
8	K 034303000	Dopravní značení na staveništi		Kč	1,000	70 800,00	70 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000						
VV		"uzavírka			1,000			
VV	1							

D	VRN4	Inženýrská činnost		Kč	1,000	23 600,00	23 600,00	
9	K 042903001	Posudek hodnotící vlivy poddolování		Kč	1,000	23 600,00	23 600,00	
10	K 043002000	Zkoušky a ostatní měření		Kč	2,000	18 880,00	37 760,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"provedení zkoušek znovuzískané asf. směsí					
	W		1 "dlíř vzorek		1,000			
	W		1 "směsný vzorek		1,000			
	W		Součet		2,000			
11	K	043002001	Kopané sondy na jednotlivé kanalizaci	Kč	1,000	11 800,00	11 800,00	
	W		"20ks					
	W		1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Jáchymov – rekonstrukce komunikace - ulice Husova, II. Etapa

Časový harmonogram (týdenní)

Doba realizace díla: 03. 07. 2023 - 12. 11. 2023

03.07.2023

12.11.2023

název prací:	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Zemní práce																			
Zakládání																			
Vodorovné konstrukce																			
Komunikace pozemní																			
Trubní vedení																			
Ostatní konstrukce a práce - bourání																			
Přesun sutě																			
Přesun hmot																			
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																			
SO 401 - Veřejné osvětlení																			
VON - Vedlejší a ostatní náklady																			

