S6

- FOŠNOVÁ HOBLOVANÁ ČISTÁ PODLAHA NA SRAZ, MATNĚ LAKOVANÝ POVRCH, 40 MM
- VYROVNÁVACÍ DŘEVĚNÝ ROŠT, 60 MM
- STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÉ STROPNÍ TRÁMY 280/280, PROSTOR MEZI TRÁMY VYPLNĚN MINERÁLNÍ VATOU 180 MM)
- ZAKONZERVOVANÁ PŮVODNÍ MAZANINA NA ŠPÁNECH
- ZÁKLOP Z PRKEN NA SRAZ, 30 MM
- VÁPENNÁ OMÍTKA NA DŘEVĚNÉ PODOMÍTKOVÉ PLETIVO, 20 MM

S7

- FOŠNOVÁ HOBLOVANÁ ČISTÁ PODLAHA, SPOJE PERO DRÁŽKA, MATNĚ LAKOVANÝ POVRCH, 40 MM
- HRUBÁ FOŠNOVÁ PODLAHA, PŘIPEVNĚNÁ DO POLŠTÁŘŮ, 40 MM
- POLŠTÁŘE 120/60 V KERAMZITOVÉM ZÁSYPU, 180 MM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 200 g/m2
- STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP. PRKNA BUDOU PROHLÉDNUTA A ZAKONZERVOVÁNA, DOŽILÁ BUDOU VYMĚNĚNA.
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ TRÁMY. TRÁMY BUDOU PROHLÉDNUTY A PŘÍPADNĚ VYSPRAVENY (PROTÉZY)

S8

- DLAŽBA Z KOSTEK VELKÝCH (KOČIČÍ HLAVY) V PLOŠE CHODNÍKU.
  BOKY MIMO CHODNÍK BUDOU VYLOŽENY KAMENNÝMI DESKAMI NA STŘIH
- PÍSKOVÉ LOŽE 100 MM
- GEOTEXTILIE 500 g/m2
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA SE ZAHUTNĚNOU VRSTVOU (100 MM) ŠTĚRKU 16/32

LEGENDA HMOT

- původní zdivo a konstrukce
- nové vodorovné konstrukce stropů
- předpokládaný tvar základů



POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY PŘÍSLUŠNÉ RESTAURÁTORSKÉ PRŮZKUMY OMÍTKOVÝCH VRSTEV ZDIVA A TRÁMOVÉHO ZASTROPENÍ
- POKUD BUDE ZJIŠTĚNO UHNILÉ ZHLAVÍ STROPNÍCH TRÁMŮ, BUDOU KONSTRUKCE PODROBNĚ ZDOKUMENTOVÁNY (ZÁKRESY, FOTODOKUMENTACE) A BUDE PROVEDENA PROTÉZA TESAŘSKÝM ZPŮSOBEM
- POHLEDOVĚ VIDITELNÉ TRÁMY A PROTÉZY BUDOU TESANÉ RUČNĚ. TRÁMY, KTERÉ NEBUDOU POHLEDOVĚ UPLATNĚNÉ, BUDOU ŘEZANÉ
- SPOJE PRVKŮ BUDOU PROVÁDĚNY TESAŘSKÝM ZPŮSOBEM (DOBOVÉ POSTUPY A DETAILY)
- VIDITELNÉ PROTÉZY BUDOU V MÍSTECH SPOJŮ ZAJIŠTĚNY DUBOVÝMI KOLIKY
- V INTERIÉRU 2.NP BUDE STROP OMÍTNUT VÁPENNOU MALTOU (TRAS) NA DŘEVĚNÉ PODOMÍTKOVÉ PLETIVO (ALT. RÁKOSOVÉ)
- V RÁMCI ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁSYPŮ STROPŮ BUDE PROVEDENA PROHLÍDKA SUTI ARCHEOLOGEM
- HRÁZDĚNÁ POLE BUDOU VYPLNĚNA "ŠPÁNAMI" NEBO CIHLAMI (PODLE TYPU PŘÍČKY) A PROVEDENO DOHOZENÍ MALTOU S PŘÍMĚSÍ SLÁMY
- PRO VŠECHNY VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘENY ROZMĚRY OTVORŮ VE ZDIVU A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍCH (HRÁZDĚNÍ). OKENNÍ VÝPLNĚ BUDOU ŠPALETOVÉ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM
- VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE), STRUKTURY A BAREVNOSTI OMÍTEK A NÁTĚRŮ BUDOU PŘED OSAZENÍM VZORKOVÁNY
- VEŠKERÉ DOCHOVANÉ ZDIVO A NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY, BUDOU OPATŘENY OCHRANOU PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM, HOUBÁM A PLÍSNÍM (NEŘEDĚNÝ BOCHEMIT Q, APLIKOVANÝ 2X). U DOCHOVANÉHO ZDIVA BUDOU HLOUBKOVĚ PROŠKRÁBNUTY SPÁRY. JEDNÁ SE O CCA. 150 M2 ZDIVA A 22 M3 TRÁMŮ
- NOVĚ POUŽÍVANÉ DŘEVO BUDE VÝHRADNĚ ZE ZIMNÍ TĚŽBY

PŮDNÍ PROSTOR "MĚSTSKÉ BRANKY":

- JE TVOŘEN JIŽ OPRAVENÝM KROVEM. PLOCHA JE 42 M2. PODLAHA JE TVOŘENA POUZE JEDNODUCHÝM FOŠNOVÝM ZÁKLOPEM NA SRAZ. V PODLAZE JE OTEVÍRACÍ POKLOP (1200 X 1000) V MÍSTĚ DOCHOVANÉ PŮVODNÍ MAZANINY STROPU, PRO JEHO MOŽNOU PREZENTACI. MEZI TRÁMY JE VLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VATY (180MM).
- PROSTOR NEBUDE VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝ. BUDE SE DO NĚJ VSTUPOVAT Z OBJEKTU ČP. 9, PŘI KONTROLE STAVU KROVU A TĚSNOSTI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. VÝJIMEČNĚ DO NĚJ MŮŽE VSTOUPIT ODBORNÁ VEŘEJNOST NA PREZENTACI KROVU A ZASTROPENÍ "MĚSTSKÉ BRANKY"
- HRÁZDĚNÝ ŠTÍT (15 M2) BUDE VYSPRAVEN STEJNÝMI TECHNOLOGIEMI, JAKO HRÁZDĚNÍ ČP. 9 (VIZ. D1.1.4)
- VEŠKERÉ DOCHOVANÉ ZDIVO A NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY, BUDOU OPATŘENY OCHRANOU PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM, HOUBÁM A PLÍSNÍM (NEŘEDĚNÝ BOCHEMIT Q, APLIKOVANÝ 2X).

UPOZORNĚNÍ:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SKLADBA PODLAHY 2.NP NEBYLA OVĚŘENA SONDOU, BUDE PO ODHALENÍ SKLADBY PŘI REALIZACI PRACÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE AKTUALIZOVÁNA.

Projektová dokumentace podléhá autorskému zákonu v platném znění. Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora. Výkres je platný pouze v barevném provedení.

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval
Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný
Investor: Město Kynšperk nad Ohří, J. A. Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří, 357 51		
Kraj: Karlovarský	MěÚ: Kynšperk nad Ohří	StÚ: MÚ Kynšperk n./O.

Želivského 2227
356 01 Sokolov
tel. 359 574 086
IČ - 49787942

Název akce	**OPRAVA OBJEKTU MĚSTSKÉ BRANKY**	Účel	DPS
		Datum	10/21
		Číslo zakázky	1861/20
Lokalita akce	Kynšperk nad Ohří, Dlouhá č. p. 8 a 9 parc. č. 550, 551, k. ú. Kynšperk nad Ohří	Formát	3A4
		Kótováno	mm, m
		Měřítko	1:50
Stavba - objekt:		Číslo výkresu	**D.1.1.6**
Obsah	**ŘEZ B-B - ČP. 8**		