


2.

Krov

1:50

Výpis prvků krovu - smrkové trámy						
ID	Název prvku	Množství (ks)	Objem (m3)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Délka (mm)
T1	Krokev	7	0,14	80	140	1447
T2	Krokev	7	0,07	80	140	897
T3	Pozednice	1	0,05	100	100	5350
T4	Vaznice	1	0,09	120	140	5350
T5	Sloupek	1	0,03	120	120	2150
T6	Sloupek	2	0,02	120	120	350
T7	Pásek	2	0,02	80	140	750
T8	Pásek	2	0,00	80	140	495
T9	Kleština - 2x	4	0,04	40	100	1071
			0,46 m3			

Poznámka: Délka prvků krovu je uvedena v rozměrech bez prořezu!



±0,000 = 616,000 m.n.m.

PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
Josef Nevečeřal, Západní 2005/30, 358 01 Kraslice, tel.: 777 765 673	Josef Nevečeřal, Západní 2005/30, 358 01 Kraslice; ČKAIT 0301436	NEJ <small>VEČEŘAL JOSEF</small> projekt Josef Nevečeřal - NEJ Projekt tel.: 777 765 673 e-mail: info@nejprojekt.cz web: www.nejprojekt.cz Západní 2005/30, 358 01 Kraslice, ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 03139441; DIČ: CZ8507052389	
INVESTOR Obec Stříbrná Stříbrná čp.670, 358 01 Stříbrná,			
PROFESE Kontejnerové stání p.p.č.1628/1			
Název akce: Přístřešky na komunální a tříděný odpad, posypový materiál a autobusové zastávky v obci Stříbrná, k.ú. Stříbrná		FORMÁT	A3 (2 x A4)
		DATUM	květen 2020
		STUPEŇ	DÚR+DSP
		Č. ZAKÁZKY	45 11/2019
Krov		MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU SO06.05