

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2001024E2
Stavba: ETAPA 2 - VO Habartov, Na Rovince - rekonstrukce veřejného osvětlení

KSO: Habartov
Místo: CC-CZ: 24.07.2024
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 42850550
DIČ: CZ7103201886
WERNER HÜTTNER, LIMNICKÁ 1235, 362 21 NEJDEK

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
TRI-IN DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 506 438,03
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 506 438,03	Výše daně 316 351,99
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 822 790,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2001024E2		
Stavba:	ETAPA 2 - VO Habartov, Na Rovince - rekonstrukce veřejného osvětlení		
Místo:	Habartov	Datum:	24.07.2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	WERNER HÜTTNER, LIMNICKÁ 1235, 362 21 NEJDEK	Zpracovatel:	TRI-IN

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 506 438,03	1 822 790,02
Demontáž	Demontáž Na Rovince	12 343,50	14 935,64
Montáž	Montáž veřejného osvětlení Na Rovince	1 494 094,53	1 807 854,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ETAPA 2 - VO Habartov, Na Rovince - rekonstrukce veřejného osvětlení
Objekt:
Demontáž - Demontáž Na Rovince

KSO:
Místo: Habartov

CC-CZ:
Datum: 24.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WERNER HÜTTNER, LIMNICKÁ 1235, 362 21 NEJDEK

IČ: 42850550
DIČ: CZ7103201886

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TRI-IN

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 343,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 343,50	21,00%	2 592,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 935,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ETAPA 2 - VO Habartov, Na Rovince - rekonstrukce veřejného osvětlení

Objekt: Demontáž - Demontáž Na Rovince

Místo: Habartov
Zadavatel:
Uchazeč: WERNER HÜTTNER, LIMNICKÁ 1235, 362 21 NEJDEK

Datum: 24.07.2024
Projektant:
Zpracovatel: TRI-IN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		12 343,50
HSV - HSV		12 343,50
001 - Demontáž svítidel z betonových stožárů		3 117,50
004 - Demontáž vedení VO		9 226,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ETAPA 2 - VO Habartov, Na Rovince - rekonstrukce veřejného osvětlení

Objekt: Demontáž - Demontáž Na Rovince

Místo: Habartov Datum: 24.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: WERNER HÜTTNER, LIMNICKÁ 1235, 362 21 NEJDEK Zpracovatel: TRI-IN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 343,50

D HSV HSV 12 343,50

D 001 Demontáž svítidel z betonových stožárů 3 117,50

1	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	30,000	15,00	450,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

2	K	210202013-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	5,000	258,00	1 290,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	----------

PP Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník

3	K	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	5,000	198,00	990,00
---	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

PP Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg

4	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,310	1 250,00	387,50
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	--------

PP Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km

D 004 Demontáž vedení VO 9 226,00

22	K	741127861	Demontáž kabel Al zavěšený žíla 4x16 mm2	m	40,000	28,00	1 120,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Demontáž kabelů hliníkových zavěšených počtu a průřezu žil 4x16 mm2

23	K	741125851	Demontáž vodič Al izolovaný drátovací žíla 16 až 35 mm2 v rozváděči	m	386,000	21,00	8 106,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PP Demontáž vodičů izolovaných hliníkových drátovacích v rozváděčích plných, průřezu žíly 16 až 35 mm2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ETAPA 2 - VO Habartov, Na Rovince - rekonstrukce veřejného osvětlení
Objekt:
Montáž - Montáž veřejného osvětlení Na Rovince

KSO:
Místo: Habartov

CC-CZ:
Datum: 24.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WERNER HÜTTNER, LIMNICKÁ 1235, 362 21 NEJDEK

IČ: 42850550
DIČ: CZ7103201886

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TRI-IN

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 494 094,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 494 094,53	21,00%	313 759,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 807 854,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ETAPA 2 - VO Habartov, Na Rovince - rekonstrukce veřejného osvětlení

Objekt: **Montáž - Montáž veřejného osvětlení Na Rovince**

Místo: Habartov

Zadavatel: WERNER HÜTTNER, LIMNICKÁ 1235, 362 21 NEJDEK

Uchazeč: WERNER HÜTTNER, LIMNICKÁ 1235, 362 21 NEJDEK

Datum: 24.07.2024

Projektant: TRI-IN

Zpracovatel: TRI-IN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 494 094,53
HSV - HSV		1 375 226,53
003 - Montáž světelného místa do 6m nad terén		279 225,90
004 - Montáž světelných míst do 10m nad terén		72 874,62
005 - Výkop v zeleném pásu		275 132,55
006 - Výkop v zelené pasu s mechanickou ochranou (vjezdy, křížení sítí)		84 506,50
007 - Výkopy ve štěrkové komunikaci		27 705,00
008 - Výkop v komunikaci - asfalt		330 172,50
011 - Kabeláž		228 409,46
012 - Pomocné práce		77 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		118 868,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		50 860,00
VRN3 - Zařízení staveniště		26 828,00
VRN4 - Inženýrská činnost		21 180,00
VRN6 - Územní vlivy		20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ETAPA 2 - VO Habartov, Na Rovince - rekonstrukce veřejného osvětlení

Objekt: Montáž - Montáž veřejného osvětlení Na Rovince

Místo: Habartov Datum: 24.07.2024

Zadavatel: WERNER HÜTTNER, LIMNICKÁ 1235, 362 21 NEJDEK Projektant:

Uchazeč: TRI-IN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 494 094,53
D	HSV	HSV					1 375 226,53
D	003	Montáž světelného místa do 6m nad terén					279 225,90
36	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	90,000	25,00	2 250,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
37	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	105,000	19,00	1 995,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2				
P			Poznámka k položce: CYKY				
38	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	240,000	15,00	3 600,00
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2				
39	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	120,000	29,00	3 480,00
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 16 mm2				
40	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	15,000	315,00	4 725,00
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp				
41	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	15,000	1 250,00	18 750,00
PP			Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových				
52	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	15,000	20,00	300,00
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg				
53	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	15,000	450,00	6 750,00
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
43	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	30,000	39,00	1 170,00
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě				
44	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	28,500	59,00	1 681,50
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn				
45	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	15,000	25,00	375,00
PP			svorka uzemnění nerez připojovací				
46	M	35442037	svorka uzemnění nerez křížová	kus	30,000	25,00	750,00
PP			svorka uzemnění nerez křížová				
47	M	2210101065	Suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 23 hnědočervený 30 kg	kg	15,000	90,00	1 350,00
PP			Suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 23 hnědočervený 30 kg				
P			Poznámka k položce: balení: 30 kg , materiál: asfaltová suspenze , spotřeba: 0,75 kg/m2/1 nátěr , barva: hnědočervená				
48	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	7,350	980,00	7 203,00
PP			Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
49	K	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,320	2 980,00	12 873,60
PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 20/25				
50	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	28,800	158,00	4 550,40
PP			Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného				
51	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	28,800	98,00	2 822,40
PP			Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	2001024-N36W	Světelné místo komplet dle PD a výpočtu osvětlení, max 36.6W (6m nad terén)	ks	15,000	13 640,00	204 600,00
PP			Světelné místo komplet dle PD a výpočtu osvětlení, max 36,6W				
D 004			Montáž světelných míst do 10m nad terén	72 874,62			
187	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	20,000	25,00	500,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
188	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	22,000	19,00	418,00
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2				
189	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	20,000	15,00	300,00
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2				
190	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	16,000	29,00	464,00
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 16 mm2				
191	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	2,000	315,00	630,00
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp				
192	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	4,000	39,00	156,00
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě				
193	M	354420620	pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	4,200	59,00	247,80
PP			pás zemní 30 x 4 mm FeZn				
194	M	354420360	svorka uzemnění SP nerez připojovací	kus	2,000	25,00	50,00
PP			svorka uzemnění nerez připojovací				
195	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	4,000	25,00	100,00
PP			svorka uzemnění nerez křížová				
196	M	111633460	suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	t	0,002	90,00	0,18
PP			suspenze asfaltová, gumoasfalt				
197	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	2,000	1 520,00	3 040,00
PP			Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3				
198	K	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,664	2 980,00	4 958,72
PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 20/25				
199	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	8,320	158,00	1 314,56
PP			Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného				
200	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	8,320	98,00	815,36
PP			Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného				
201	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	1 560,00	3 120,00
PP			Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m				
202	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	320,00	640,00
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg				
203	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	450,00	900,00
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
204	M	2001024-V	Světelné místo komplet dle PD a výpočtu osvětlení, max 104W (10m nad terén s výložníkem 2,5)	ks	2,000	27 610,00	55 220,00
PP			Světelné místo komplet dle PD a výpočtu osvětlení, max 107W (10m nad terén s výložníkem 2,5)				
D 005			Výkop v zeleném pásu	275 132,55			
80	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	81,180	150,00	12 177,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
81	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	81,180	35,00	2 841,30
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	451,000	48,00	21 648,00
PP			Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm				
85	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	338,250	25,00	8 456,25
PP			Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky				
86	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	338,250	10,00	3 382,50
PP			Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy				
87	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	451,000	289,00	130 339,00
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3				
88	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	451,000	166,00	74 866,00
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3				
89	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	338,250	35,00	11 838,75
PP			Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině				
90	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	338,250	25,00	8 456,25
PP			Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině				
91	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	11,275	100,00	1 127,50
PP			osivo směs travní krajinná-rovinná				
D		006	Výkop v zelené pasu s mechanickou ochranou (vjezdy, křížení sítí)				84 506,50
92	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	23,400	150,00	3 510,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
93	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	23,400	35,00	819,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				
96	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	97,500	25,00	2 437,50
PP			Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky				
97	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	97,500	10,00	975,00
PP			Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy				
98	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	97,500	35,00	3 412,50
PP			Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině				
99	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	97,500	25,00	2 437,50
PP			Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině				
100	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	3,250	100,00	325,00
PP			osivo směs travní krajinná - rovinná				
109	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	130,000	318,00	41 340,00
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3				
110	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	130,000	225,00	29 250,00
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3				
D		007	Výkopy ve štěrkové komunikaci				27 705,00
111	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	17,000	150,00	2 550,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
112	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	17,000	35,00	595,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				
121	K	460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	20,000	528,00	10 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4				
122	K	460560284	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	20,000	320,00	6 400,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4				
123	K	460650065	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 30 cm	m2	20,000	380,00	7 600,00
	PP		Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm				
	D	008	Výkop v komunikaci - asfalt				330 172,50
124	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	94,500	150,00	14 175,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
125	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	94,500	35,00	3 307,50
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				
129	K	460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	105,000	528,00	55 440,00
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4				
130	K	460560284	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	105,000	320,00	33 600,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4				
131	K	919123121	Těsnění spár přitavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu	m	210,000	135,00	28 350,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním				
132	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	210,000	120,00	25 200,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
133	K	460650051	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním tloušťky do 5 cm	m2	105,000	240,00	25 200,00
	PP		Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm				
134	K	460650081	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	105,000	350,00	36 750,00
	PP		Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky do 10 cm				
135	K	460881215	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tloušťky 8 cm	m2	105,000	580,00	60 900,00
	PP		Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 8 cm				
136	K	460881222	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ohrubná tloušťky 4 cm	m2	105,000	450,00	47 250,00
	PP		Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ohrubná, tloušťky 4 cm				
	D	011	Kabeláž				228 409,46
148	K	210220020.1	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	706,000	39,00	27 534,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě				
149	M	354420620.1	pás zemníci 30x4mm FeZn	kg	670,700	59,00	39 571,30
	PP		pás zemníci 30 x 4 mm FeZn				
150	M	354420370.1	svorka uzemnění nerez křížová	kus	48,000	25,00	1 200,00
	PP		svorka uzemnění nerez křížová				
151	M	111633460.1	suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech	t	0,024	90,00	2,16
	PP		suspenze asfaltová, gumoasfalt				
158	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	774,000	35,00	27 090,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2				
159	M	PKB.711027	CYKY-J 4x10 RE	km	0,890	129 500,00	115 255,00
	PP		CYKY-J 4x10 RE				
154	K	460500001	Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z cihel	m	18,000	15,00	270,00
	PP		Oddělení kabelů přepážkou s utěsněním, ve výkopu z cihel				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	261,000	29,00	7 569,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 35 mm				
156	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	261,000	28,00	7 308,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvoupříslušná korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE				
157	K	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	261,000	10,00	2 610,00
PP			Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárných tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg				
D 012			Pomocné práce				
							77 200,00
162	K	119002121	Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	20,000	250,00	5 000,00
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzný přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení				
163	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	20,000	250,00	5 000,00
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzný přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění				
175	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	84,000	800,00	67 200,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
							118 868,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
							50 860,00
165	K	011314000	Archeologický dohled	KS	17,000	500,00	8 500,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled				
166	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	km	0,706	25 000,00	17 650,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou				
167	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	km	0,706	35 000,00	24 710,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě				
D VRN3			Zařízení staveniště				
							26 828,00
168	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	km	0,706	15 000,00	10 590,00
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce				
169	K	032503000	Skládky na staveništi	km	0,706	5 000,00	3 530,00
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi				
170	K	034002000	Zabezpečení staveniště	km	0,706	3 000,00	2 118,00
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště				
171	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	km	0,706	15 000,00	10 590,00
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi				
D VRN4			Inženýrská činnost				
							21 180,00
173	K	044002000	Revize	km	0,706	30 000,00	21 180,00
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize				
D VRN6			Územní vlivy				
							20 000,00
174	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků				