


BOURACÍ PRÁCE 1.np M 1:50



LEGENDA

- stávající výplňové konstrukce / nosná železobetonová konstrukce
- stávající výplňové konstrukce
- vyzdívky z pórobetonového zdiva na tenkovrstvou maltu
- dozdívky z vápenopískových cihel na tenké plnoplošné maltované lože
- bourané zdivo/ demontované konstrukce
- ocelové válcované nosníky (podchycení bouraného zdiva/konstrukcí)
- demontované konstrukce a prvky

- veškeré bourací práce budou prováděny za zvýšených bezpečnostních podmínek, pod odborným dozorem
- před vlastním bouráním otvorů, budou tyto nejdříve podchyceny, či bude ověřena existence nosných prvků
- při osazení nových nosných prvků tyto budou nejprve aktivovány doklínováním před započítím vlastních bouracích prací
- dle původní dokumentace stavby jsou schodiště železobetonová monolitická
- výplně vnějších otvorů demontovány včetně vnitřních i vnějších parapetů
- demontáž včetně odvodňovacích žlabů a svadů
- na fasádě odstranění nesoudržných a poškozených částí omítek, očištění tlakovou vodou
- veškeré obnažené nosné konstrukce očistit, v případě obnažené výztuže či poškození nosného prvku nutná součinnost se statikem!!!!
- na fasádě demontáž mříží, klimatizačních jednotek, stávajících hromosvodů, zábradlí, oplechování, reklamních a popisných cedulí a dalších prvků
- v interiéru bourací práce včetně zařizovacích předmětů

PŘED ZAPOČÍTÍ BOURACÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT ZAMĚŘIT U SPRÁVCŮ SÍTÍ JEJICH VEDENÍ, JSOU UMÍSTĚNÁ JAK NA FASÁDĚ, TAK POD ÚROVNÍ TERÉNU PODÉL OBJEKTU!!!!

NÁZEV: REKONSTRUKCE BUDOVY MM HABARTOV	
INVESTOR: Město Habartov náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov	
STUPĚŇ: Dokumentace v rozsahu pro provádění stavby	
PROJEKTANT: Ing. Šárka Dubáková Botanická 256, 362 63 Balovice u Karlových Varů slovakia@duchovni.cz	
KALKULACE: Habartov 636339	MĚŘÍTKO: 1:50
CASOPIS: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	FORMÁT: A1 +
NÁZEV: BOURACÍ PRÁCE - 1.np	
VERZE: 1.1.4	POčet: 1