

Smlouva o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: S14-023-0007

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Kostelec

se sídlem: Kostelec 34, 349 01 Stříbro

IČO: 00479292

DIČ: CZ00479292

zastoupen: Františkem Trhlíkem, starostou obce

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupeni Jan Lusk, ředitel oblasti Domažlice a Jana Šlaufová, technik oddělení přípravy a kalkulací

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování výkazů výměr o provedených pracích, odsouhlasování daňových dokladů a potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují:

objednatele: František Trhlík, starosta obce

tel.: 374 695 274

mob: 724 182 129

zhotovitele: Jiří Slavík, stavbyvedoucí

mob.:725 830 226

Jan Lusk, ředitel oblasti Domažlice

mob.:606 712 713

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Kostelec u Stříbra – autobusová zastávka sever“

Místem realizace díla je obec Kostelec, katastrální území Kostelec u Stříbra, kraj: Plzeňský

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zadávací dokumentace, zejména v souladu s položkovým rozpočtem (oceněný výkaz výměr), s harmonogramem provádění, a dále v rozsahu projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení.

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy České republiky platné v době provedení a vztahující se k dílu.

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

- a. termín převzetí staveniště: při zahájení prací.
- b. termín zahájení díla: 15.7.2013
- c. termín dokončení a předání díla: 31.3.2014.
- d. termín odstranění zařízení staveniště: 05.04.2014

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Staveniště

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku III. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.

Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

V. Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 2 875 815,25 Kč včetně DPH.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v prvním odstavci zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):

DPH 21 % ze základu 2 376 706,82 Kč ve výši 499 108,43 Kč,

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a změna ceny je možná pouze při změně rozsahu díla oproti rozpočtu.

VI. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.

Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem vždy za kalendářní měsíc zpětně.

Daňové doklady vystavené poskytovatelem zdanitelného plnění budou obsahovat náležitosti uvedené v § 28 odst. 2 písm. a) až l) ZDPH.

Zhotovitel bere dále na vědomí, že součástí kontroly formální a finanční správnosti žádosti o platbu, faktur a bankovních výpisů prováděné poskytovatelem podpory, jsou kontroly bankovních spojení a použitých platebních symbolů (variabilní symbol, číslo faktury, částka k úhradě). Variabilní symbol při úhradě faktur zhotoviteli musí vždy obsahovat číslo faktury.

Zhotovitel je povinen předat originál faktury dvojmo.

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu (faktury) odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

Právo na úhradu konečného účetní dokladu vzniká až po předání a převzetí kompletního díla včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a po odstranění veškerých vad a nedodělků bránících uvedení stavby do užívání uvedených v zápise o odevzdání a převzetí hotového díla. Objednatel je oprávněn zadržet část úhrady ve výši 5 % z *celkové ceny díla (bez DPH)* jako *pozastávku* určenou pro odstranění vad zjištěných před a při kolaudaci stavby po dobu 24 měsíců.

VII. Záruka za dílo

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách které činí:

60 měsíců na celý rozsah zakázky.

Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.

V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 5 dnů za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Obecně platí, že závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne nahlášení reklamace.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení. Po dobu odstraňování vad je přerušen běh záruční doby a záruční doba bude prodloužena o dobu odstraňování závad.

Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo na smluvní pokutu a zadat odstranění vad jiné firmě, pak je zhotovitel povinen tyto náklady uhradit.

VIII. Technický dozor

Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

IX. Kontrola provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. K dokončení díla nebo jeho částí, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 10 dní předem (např. zápisem ve stavebním deníku).

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez zjevných vad a nedodělků.

Objednatel může předávané dílo převzít do užívání i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- a. popis předávaného díla,
- b. zhodnocení kvality předávaného díla,
- c. soupis vad nebránících řádnému užívání díla a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- d. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- f. výsledek přejímacího řízení,
- g. soupis všech předaných dokladů a dokumentů včetně dokumentace skutečného provedení stavby
- h. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

XI. Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

- a. s termínem dokončení díla,

- b. s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení,
- c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
- d. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VII smlouvy.

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a), b), c) a d) činí 2 000 Kč/kalendářní den.

Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s úhradou daňových účetních dokladů. Výše smluvní pokuty při prodlení objednatele činí 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku minimálně 5 000 000,- Kč bez spoluúčasti.

XIII. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

XIV. Zkoušky

Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakkmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

XV. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- a. nezahájí provedení díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
- b. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
- c. bezdůvodně přeruší provedení díla,
- d. je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 30 dnů,
- e. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
- f. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

- a. je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10 dnů,
- b. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
- c. je v prodlení s úhradou ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- a. na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání,
- b. návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
- c. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
- d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

XVI. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

XVII. Závěrečná ustanovení

Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

V otázkách týkající se výkladu smlouvy o dílo, má zadávací dokumentace přednost před nabídkou, nikoliv však před obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.


Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.

Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě nepodaří-li se objednateli zajistit dostatek finančních zdrojů pro realizaci díla, anebo nezíská-li objednatel takové zdroje pro jeho realizaci, je objednatel oprávněn omezit jednostranným právním úkonem rozsah díla podle této Smlouvy, anebo objednatel může od této Smlouvy, a to v plném anebo částečném rozsahu. Dojde-li k omezení rozsahu díla objednatelem, bude pro účel určení ceny takto omezeného díla použit položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vypracovaný zhotovitelem, který je nedílnou součástí této Smlouvy s tím, že toto omezení rozsahu díla je považováno za definitivní a konečné.

V důsledku tohoto odstoupení nevzniká zhotoviteli jakýkoliv nárok na náhradu škody a dojde-li k odstoupení do termínu před předáním staveniště dle čl. VIII. odst. 8.1. ve spojení s čl. III. odst. 3.1. této Smlouvy, tak zhotoviteli nevzniká žádný nárok na náhradu jakýchkoliv vynaložených nákladů.

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

V Kostelci dne 10.7.2013



za objednatele:
František Trhlík, starosta



V Domažlicích dne 10.7.2013



za zhotovitele:
Jan Lusk, ředitel oblasti Domažlice



Jana Šlaufová, technik odd. přípravy a kalkulací



SWIETELSKY ⑩

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Tištěno dne:

Stavba: KOSTELEČ - ZŘÍZENÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, OBRUBNÍKY

Investor: Obec Kostelec, IČ 00479292

Text	Cena bez DPH	DPH 21	Cena s DPH
1 Zřízení autobusových zastávek	1,298,666,02 Kč	258,957,84 Kč	1,492,090,43 Kč
1 1 zřízení autobusové zastávky v obou směrech	895,521,13 Kč	174,297,42 Kč	1,004,285,12 Kč
1 2 dešťová kanalizace pro odvodnění zastávek	403,144,89 Kč	84,660,43 Kč	487,805,32 Kč
2 Zřízení obrub při komunikaci III/19333 a zatrubnění příkopu	1,078,040,80 Kč	226,388,57 Kč	1,304,429,37 Kč
2 1 Zřízení obrub, zřízení UV - úsek u požární zbrojnice	478,409,55 Kč	100,466,01 Kč	578,875,56 Kč
2 2 Zřízení obrub a zatrubnění příkopu - úsek parkoviště u č.p.71	377,569,32 Kč	79,289,56 Kč	456,858,88 Kč
2 3 Zřízení obrub - úsek u autobusových zastávek	222,061,93 Kč	46,633,01 Kč	268,694,94 Kč
STAVBA CELKEM			
Sazba DPH			2,376,706,82
21,00			
DPH celkem			499,108,43
Odbytová cena bez DPH:			2,376,706,82
Odbytová cena s DPH:			2,875,815,25

Nabídku zpracoval: Jana Štaufová

Předáno dne:




Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(**položkový rozpois**)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: KOSTELEC - ZŘÍZENÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, OBRUBNÍKY

Investor: Obec Kostelec, IČ 00479292

1 Zřízení autobusových zastávek				
1 1 zřízení autobusové zastávky v obou směrech				
Položka	Text	Množství m.j.	Cena	
			Celkem	
1	113106151 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	2,00 M2	57,58	115,16
2	113202111 Vyrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	15,00 M	23,03	345,45
3	121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	10,00 M3	179,13	1,791,30
4	122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	300,00 M3	198,58	59,574,00
5	162206113 Vodorovně přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	10,00 M3	38,39	383,90
6	162601102 Vodorovně přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	300,00 M3	79,00	23,700,00
7	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	10,00 M3	172,24	1,722,40
8	171201201 Uložení sypaniny na skládky	310,00 M3	11,90	3,689,00
9	181006113 Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	180,00 M2	11,52	2,073,60
10	181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	180,00 M2	8,70	1,566,00
11	181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	365,23 M2	12,74	4,652,97
12	451571311 Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm	365,23 M2	125,93	45,992,78
13	451575111 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze šterkopisků	18,77 M3	179,32	3,366,28
14	451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm fr.32/63	187,73 M2	83,65	15,703,20
15	451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm fr.8/16	365,23 M2	83,65	30,551,07
16	451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm fr.16/32	177,50 M2	89,65	15,912,88
17	511311012 Deska z betonu prostého C 12/15 s kari sítí	38,00 M3	3,689,84	140,213,92
18	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	365,73 M2	105,43	38,558,39
19	591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého	187,73 M2	391,07	73,413,62
20	596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	154,50 M2	163,97	25,333,37
21	596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	23,00 M2	168,00	3,864,00
22	9 KOSTKA DLAZ DROB 8/10 STIPANE	37,40 T	3,070,86	114,850,16
23	9 Dlažba zámková Best Beaton tl.60 mm šedá	137,71 m2	177,85	24,491,28
24	9 Dlažba zámková Best Beaton červená slepecká	18,52 m2	676,87	12,536,24
25	9 ABO 1-15 silniční obrubník 150x300x1000	69,03 ks	180,41	12,454,33
26	9 Obrubník Kaselsky HK 400/H25-310/1000 PL	2,00 ks	2,595,57	5,191,14
27	9 obrubník Kaselsky HK400/310-370/1000-NL	2,00 ks	2,595,57	5,191,14
28	9 ABO 19-10 sadový obrubník	103,42 ks	104,92	10,850,75

29	9	dopravní značka P4, sloupek dn 63 v. 3,5m	1,00 kpl	2,523,22	2,523,22
30	9	Dopravní značka IJ 4b, sloupek dn63, v.3,5m	2,00 kpl	2,521,95	5,043,90
31	9	obrubník Kaselsky HK 400/370/1000-PP	20,00 ks	2,595,57	51,911,40
32	9	obrubník Kaselsky HK 400/310-370/100-NP	2,00 ks	2,595,57	5,191,14
33	9	obrubník Kaselsky HK 400/310 - H25/1000-PP	2,00 ks	2,595,57	5,191,14
34	9	Dlažba zámková Best Beaton tl.80mm šedá	23,23 m2	236,71	5,498,77
35	9	194511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	3,00 KUS	234,18	702,54
36	9	915231115 Vodorovně dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	2,00 kpl	8,188,97	16,377,94
37	9	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	68,16 M	289,48	19,730,96
38	9	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	102,39 M	189,40	19,392,67
39	9	916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	28,00 M	524,09	14,674,52
40	9	979082213 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	2,25 T	25,08	56,43
41	9	979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy sutí po suchu do 1 km	2,25 T	9,41	21,17
42	9	979098201 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	2,25 T	159,94	359,87
43	9	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlážděným	516,62 T	70,09	36,209,90
44	999	geodetické vytyčení zastávek	1,00 kpl	15,354,33	15,354,33
45	999	geodetické zaměření skutečného stavu	1,00 kpl	10,236,21	10,236,21
46	999	vytyčení sítí	1,00 kpl	8,956,69	8,956,69
Celkem					895,521,13

Odbytová cena bez DPH:

895,521,13

1.2 dešťová kanalizace pro odvodnění zastávek

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	113107124 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	16,50 M2		423,09	6,980,99
2	113107143 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	16,50 m2		270,43	4,462,10
3	132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	9,75 M3		586,45	5,717,89
4	132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	73,44 M3		359,82	26,425,18
5	133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	4,61 M3		1,428,81	6,583,96
6	162601102 Vodorovně přemístění do 5000 m výkopy z horniny tř. 1 až 4	35,44 M3		79,00	2,799,76
7	167101101 Nakládání výkopy z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	35,44 M3		172,24	6,104,19
8	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	47,76 m3		198,33	9,471,37
9	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	21,57 m3		305,78	6,595,28
10	451573111 Lože pod potrubí otevřené výkop ze štetkopísku	8,82 M3		646,70	5,703,89
11	511311012 Deska z betonu prostého C 12/15 s kari sítí	11,81 M3		3,689,84	43,586,24
12	583373060 štetkopísek frakce 0-8 třída B	45,36 t		191,93	8,705,94
13	594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	3,60 M2		1,444,97	5,201,89
14	871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřené výkop sklon do 20 % DN 150	19,50 M		15,10	294,45
15	871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřené výkop sklon do 20 % DN 250	102,00 M		36,25	3,697,50

16	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	2,00 KUS	6,704,72	13,409,44
17	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	6,00 KUS	1,269,44	7,616,64
18	899102111	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	2,00 KUS	446,48	892,96
19	9	KG potrubí 160x1000 mm SN 8	19,79 m	331,65	6,564,18
20	9	TBV 2A dno s kalovou prohlubní	6,00 ks	231,60	1,389,60
21	9	TBV 3Z15P skruž se z. u. DN 150 PVC	6,00 ks	1,512,40	9,074,40
22	9	TBV 10A vyrovnávací prsteneč	6,00 ks	150,98	905,88
23	9	UA4 Kalový koš pozink vysoký	6,00 ks	794,59	4,767,54
24	9	TBV 45C skruž horní	6,00 ks	227,76	1,366,56
25	9	Vpust' obrubníková OPAVA B 125 rovná malá	6,00 ks	7,677,16	46,062,96
26	9	KGEA - odbočka 45° DN 250/150	1,00 ks	606,50	606,50
27	9	KGEM - trubka s hrdlem SN 8 DN 250 /2000	52,02 ks	1,298,72	67,552,92
28	9	TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500	2,00 ks	5,757,87	11,515,74
29	9	TBS-Q 1000/1000/120 skruž	2,00 ks	2,098,42	4,196,84
30	9	TBR-Q 1000/600/120 SPK kon	2,00 ks	1,974,31	3,948,62
31	9	TBS-Q 1000/500/120 skruž	1,00 ks	1,330,71	1,330,71
32	9	Elastomerové těsnění na DN 1000mm	5,00 ks	204,72	1,023,60
33	9	TBW-Q 600/60/90 prsteneč	2,00 ks	223,92	447,84
34	9	TBN-Q BEGU D400 s odvětráním	2,00 ks	4,094,49	8,188,98
35	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 250	1,00 KUS	7,218,63	7,218,63
36	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 250	1,00 KUS	7,620,66	7,620,66
37	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	48,00 m	82,50	3,960,00
38	92862	Zálivka asfaltová	15,00 M	44,78	671,70
39	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	7,50 M	1,323,88	9,929,10
40	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	16,86 T	25,08	422,92
41	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	252,95 T	9,40	2,377,68
42	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	16,86 T	91,69	1,546,17
43	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	4,95 T	165,06	817,05
44	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	11,91 T	229,04	2,728,55
45	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené otevřený výkop	99,50 T	224,17	22,304,47
46	MK1	Doplnění konstrukce sil. III/19333 od řezu k přídlažbě - překopy	14,40 m2	472,85	6,809,04
47	MK2	Doplnění konstrukce MK - po bourání propustku	7,50 m2	472,85	3,546,38
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	403,144,89
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	1,298,666,02

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

Stavba: KOSTELEC - ZŘÍZENÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, OBRUBNÍKY

Investor: Obec Kostelec, IČ 00479292

2 Zřízení obrub při komunikaci III/19333 a zatrubnění příkopu		2 1 Zřízení obrub, zřazení UV - úsek u požární zbrojnice					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
1	113107124 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	121,00	M2	423,09	51,193,89		
2	113107143 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	121,00	m2	270,43	32,722,03		
3	132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	9,66	M3	586,45	5,665,11		
4	133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1,54	M3	1,428,81	2,194,65		
5	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	8,31	m3	198,33	1,648,62		
6	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	1,50	m3	305,78	459,50		
7	212752211 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm včetně lože otevřený výkop	242,00	M	93,05	22,518,10		
8	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku	0,74	M3	646,69	475,32		
9	583373060 šterkopiesek frakce 0-8 třída B	3,16	t	191,93	605,67		
10	871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	14,00	M	15,10	211,40		
11	895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	2,00	KUS	1,269,44	2,538,88		
12	9 ABO 1-15 silniční obrubník 150x300x1000	244,42	ks	180,41	44,095,81		
13	9 Bloček TBX 8-21, 200x100x80, barva šedá	24,34	m2	244,39	5,948,70		
14	9 KG potrubí 160x1000 mm SN 8	14,00	m	331,65	4,643,10		
15	9 TBV 2A dno s kalovou prohlubní	2,00	ks	231,60	463,20		
16	9 TBV 3Z15P skruž se z. u. DN 150 PVC	2,00	ks	1,512,40	3,024,80		
17	9 TBV 45C skruž horní	2,00	ks	227,75	455,50		
18	9 TBV 10A vyrovnávací prstenec	2,00	ks	150,98	301,96		
19	9 UA4 Kalový koš pozink vysoký	3,00	ks	794,59	2,383,77		
20	9 Vpust' obrubníková OPAVA B 125 rovná malá	2,00	ks	7,677,16	15,354,32		
21	9 DIO	1,00	kpl	41,051,20	41,051,20		
22	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	242,00	M	289,48	70,054,16		
23	916231111 Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry lože B12,5, přídlažba 182m x 2 řady	242,00	m	151,92	36,764,64		
24	919441211 Čelo vyústění trub DN 150 z lomového kamene	2,00	KUS	1,631,47	3,262,94		
25	919735114 Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	243,00	m	82,50	20,047,50		
26	979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	123,66	T	25,08	3,101,44		
27	979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	1,854,90	T	9,40	17,436,06		
28	979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	123,66	T	91,69	11,338,57		
29	979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	36,30	T	165,06	5,991,68		
30	979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	87,36	T	229,04	20,009,39		

31 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
32 MK1 Doplnění konstrukce sil. III/19333 od řezu k přídlazbě

176,88 t
84,70 m²
472,85

12,397,24
40,050,40
478,409,55

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

478,409,55

2.2 Zřízení obrub a zatrubnění příkopu - úsek parkoviště u č.p.71

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 400 mm	46,00 M2	423,09	19,462,14
2	113107143	Odstranění podkladu pl.do 200 m ² , živice tl. 15 cm	46,00 m ²	270,43	12,439,78
3	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	11,67 M3	586,45	6,843,87
4	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	66,24 M3	359,82	23,834,48
5	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	2,30 M3	1,428,81	3,291,98
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	32,11 M3	11,90	382,11
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	69,33 m3	198,33	13,750,71
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	20,85 m3	305,78	6,374,35
9	212752211	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm včetně lože otevřený výkop	91,00 M	93,05	8,467,55
10	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	8,47 M3	646,70	5,475,93
11	511311012	Deska z betonu prostého C 12/15 s kari sítí	6,00 M3	3,689,84	22,139,04
12	583373060	štěrkopísek frakce 0-8 třída B	43,76 t	191,93	8,399,62
13	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	27,00 M	15,10	407,70
14	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	92,00 M	36,25	3,335,00
15	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	3,00 KUS	1,269,44	3,808,32
16	9	ABO 1-15 silniční obrubník 150x300x1000	93,29 ks	180,41	16,830,09
17	9	Bloček TBX 8-21, 200x100x80, barva šedá	9,19 m ²	244,39	2,246,19
18	9	TBV 2A dno s kalovou prohlubní	3,00 ks	231,60	694,80
19	9	TBV 3Z15P skruž se z. u. DN 150 PVC	3,00 ks	1,512,40	4,537,20
20	9	TBV 10A vyrovnávací prstence	3,00 ks	150,98	452,94
21	9	UA4 Kalový koš pozink vysoký	3,00 ks	794,59	2,383,77
22	9	TBV 45C skruž horní	3,00 ks	227,76	683,28
23	9	Vpustí obrubníková OPAVA B 125 rovná malá	3,00 ks	7,677,16	23,031,48
24	9	KGEM - trubka s hrdlem SN 8 DN 250 /2000	46,46 ks	1,298,72	60,338,53
25	9	KGEA - odbočka 45° DN 250/150	9,00 ks	606,50	5,458,50
26	9	KG potrubí 160x1000 mm SN 8	9,09 m	331,65	3,014,70
27	9	DIO	1,00 kpl	29,374,36	29,374,36
28	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	91,00 M	289,48	26,342,68
29	916231111	Osazení obrubky z kostek drobných, bez boční opěry lože B12.5, přídlazba 182m x 2 řady	91,00 m	151,92	13,824,72
30	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	94,00 m	82,50	7,755,00
31	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	47,01 T	25,08	1,179,06
32	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	705,18 T	9,40	6,628,69
33	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	47,01 T	91,69	4,310,53
34	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	13,80 T	165,06	2,277,83

35	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	33,21 T	229,04	7,606,88
36	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	66,04 t	70,09	4,628,74
37	MK1	Doplnění konstrukce sil. III/19333 od řezu k přídlážbě	32,90 m2	472,85	15,556,77

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

377,569,32

2 3 Zřízení obrub - úsek u autobusových zastávek		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
1	113107124	Odstranění podkladu pl.do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	71,25 M2	423,09	30,145,16
2	113107143	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	71,25 m2	270,43	19,268,14
3	212752211	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm včetně lože otevřený výkop	131,20 M	93,05	12,208,16
4	9	ABO 4-15 nájezdový 150x150x1000	95,13 ks	125,39	11,927,82
5	9	ABO 2-15 přechodový levý	2,00 ks	321,16	642,32
6	9	ABO 2-15 přechodový pravý	2,00 ks	321,16	642,32
7	9	ABO 1-15 silniční obrubník 150x300x1000	24,00 ks	180,41	4,330,22
8	9	ABO 2-15 R3	13,00 ks	310,92	4,041,96
9	9	Bloček TBX 8-21, 200x100x80, barva šedá	13,25 m2	244,39	3,238,46
10	9	DIO	1,00 kpl	19,021,32	19,021,32
11	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	131,20 M	289,48	37,979,78
12	916231111	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry lože B12,5, přídlážba 182m x 2 řady	131,20 m	151,92	19,931,90
13	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	142,50 m	82,50	11,756,25
14	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	35,09 T	25,08	880,06
15	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	526,35 T	9,40	4,947,69
16	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	35,09 T	91,69	3,217,40
17	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	11,63 T	165,06	1,918,82
18	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	23,47 T	229,04	5,374,42
19	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	99,96 t	70,09	7,006,34
20	MK1	Doplnění konstrukce sil. III/19333 od řezu k přídlážbě	49,88 m2	472,85	23,583,39

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

222,061,93

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

1,078,040,80