Kostelec 1:250

varovný pás š.0,40m ...dlažba pro nevidomé

široký práh na vjezdu do obytné zóny

2x ležatý obrubník

opěrná zídka z kamene, dl. 13m

odstranění porostů
(orientačně, platí pro celý koridor MK)

konec obruby stažený na úroveň vozovky

odvodňovací zemní průleh navazující na roh parkoviště v násypovém svahu zpevnit kamennou dlažbou na sucho

konec obruby stažený na úroveň vozovky

parkovací místa lemovat v části zeleně parkovým obrubníkem s převýšením 20 mm, v části vozovky bet. krajníkem úrovňovým

parkovací místa lemovat v části zeleně parkovým obrubníkem s převýšením 20 mm, v části vozovky bet. krajníkem úrovňovým

1415 m2

SO 101 Komunikace a chodníky
větev "A"–nová MK dl.368,00 m
větev "B"–k hřbitovu dl.150,75 m

Hlavní vytyčovací body:
větev "A"

Seznam souřadnic (S–JTSK)

Č.b.	Y	X
ZÚ	848570.50	1073834.51
1	848555.66	1073842.04
2	848559.40	1073958.87
3	848628.46	1074070.42
4	848676.95	1074019.31
5	848699.44	1074001.10
KÚ	848718.45	1074000.10
6	848564.60	1073834.42
7	848567.09	1073839.32
8	848553.29	1073851.99
9	848558.78	1073852.23
10	848552.75	1073863.96
11	848552.73	1073867.78
12	848558.07	1073868.14
13	848557.30	1073869.89
14	848559.33	1073870.83
15	848559.65	1073880.82
16	848557.78	1073884.89
17	848557.83	1073886.40
18	848553.46	1073890.43
19	848560.10	1073894.76
20	848554.64	1073896.32
21	848561.11	1073926.51
22	848560.27	1073931.49
23	848560.35	1073933.81
24	848560.66	1073937.25
25	848556.09	1073941.50
26	848557.38	1073952.83
27	848559.99	1073962.40
28	848564.56	1073972.70
29	848567.06	1073976.96
30	848562.22	1073947.80
31	848571.11	1073972.09
32	848576.25	1073980.39
33	848578.47	1073982.08
34	848583.74	1073990.59
35	848581.66	1074002.45
36	848586.93	1074010.96
37	848589.15	1074012.64
38	848598.36	1074016.11
39	848600.58	1074017.80
40	848605.85	1074026.31
41	848604.30	1074039.01
42	848609.57	1074047.51
43	848611.79	1074049.20
44	848616.35	1074056.56
45	848620.08	1074051.20
46	848630.10	1074057.47
47	848629.75	1074064.58
48	848643.13	1074059.31
49	848639.49	1074054.88
50	848638.51	1074053.13
51	848647.83	1074047.09
52	848661.26	1074030.03
53	848663.75	1074030.32
54	848662.64	1074028.58
55	848669.52	1074021.33
56	848674.60	1074026.14
57	848678.18	1074014.49
58	848680.41	1074013.94
59	848679.38	1074011.87
60	848683.94	1074017.51
61	848697.54	1074006.50
62	848687.15	1074005.58
63	848693.76	1074001.84
64	848704.46	1074003.84
65	848704.14	1073997.85

Hlavní vytyčovací body:
větev "A" parkoviště u PC

Seznam souřadnic (S–JTSK)

Č.b.	Y	X
101	848553.55	1073924.55
102	848553.73	1073930.09
103	848545.25	1073931.32
104	848543.76	1073926.00
105	848542.64	1073925.24
106	848541.67	1073921.27
107	848525.35	1073925.25
108	848526.53	1073930.11
109	848525.80	1073931.32
110	848526.63	1073934.72
111	848527.83	1073935.45
112	848529.02	1073940.31
113	848545.34	1073936.33
114	848544.42	1073932.54

LEGENDA NÁVRHU:

- stávající zástavba
- navrhovaná komunikace – kryt živičný, asfaltobeton
- navrhovaná komunikace, parkovací plochy – kryt dlážděný (zesílený) provedení: dlažba zámková dle investora, tl. 80mm
- sjezdy RD – veřejná část – kryt dlážděný (zesílený) provedení: dlažba zámková dle investora, tl. 80mm
- stávající komunikace s úpravami – kryt živičný, asfaltobeton
- navrhovaný chodník – kryt dlážděný provedení: dlažba zámková dle investora, tl. 60mm
- navrhovaný chodníkový přejezd, práh – kryt dlážděný (zesílený) + vložka varovného pásu 0,40m z dlažby pro nevidomé, b. červená provedení přejezdu: dlažba zámková dle investora, tl. 80mm provedení prahu: dlažba zámková dle investora, tl. 80mm nebo žulová kostka
- navrhované úpravy – kryt štěrkový konečná úprava posypem 0/22
- navrhované úpravy – zatravnění
- navržené komunikace a plochy
- V3 navrhované vpusti dešťové vody

LEGENDA ZAMĚŘENÍ:

- DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ STOKY
- KANALIZAČNÍ SVODY, PŘÍPOJKY
- VODOVODNÍ ŘADY HORNÍHO PÁSMA
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Z ŘADŮ HORNÍHO PÁSMA
- VODOVODNÍ ŘADY DOLNÍHO PÁSMA
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Z ŘADŮ DOLNÍHO PÁSMA
- PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI
- VZDUŠNÉ VEDENÍ NN 0,4 kV
- VZDUŠNÉ VEDENÍ VN 22 kV
- TELEFONNÍ KABELY MÍSTNÍ SÍTĚ
- DÁLKOVÉ OPTICKÉ KABELY
- ZELEŇ – křoví , strom listnatý, jehličnatý, ovocný

Před zahájením prací vytýčit veškeré sítě podzemních vedení!

Souřadnicový systém: S–JTSK. Výškový systém Bpv.

Vypracoval: R.Moses		Projektant: Rudolf Moses	ing.Rudolf Moses Zárečná 1521 347 01 Tachov IČO: 11366478 tel,fax 374 722 651
Kraj: Plzeňský	Pověřený úřad: Stříbro	Obecní/Městský úřad: Kostelec u Stříbra	Stavební úřad: Stříbro
Objednavatel: Obec Kostelec u Stříbra		Investor, stavebník: Obec Kostelec u Stříbra	
Akce, stavba: **Kostelec u Stříbra** rozšíření infrastruktury obytné zóny "JIH" SO 101 Komunikace a chodníky			Datum: 02/2014 Stupeň dokum.: RDS Formát: 8xA4 Číslo zakázky: Měřítko: 1:250 Číslo výkresu: F.1.2.a
Příloha: Situace pozemní komunikace – díl A			