



SMLOUVA O DÍLO

"Bezbariérový chodník v Trnovanech"

uzavřená dle §§ 536 a násl. obchodního zákoníku :

I. Smluvní strany

Objednatel :

Obchodní jméno: **Obec Trnovany**
Sídlo: **Trnovany 37, 412 01 Litoměřice**
IČO: **00556220**
DIČ: **CZ00556220 – neplátce DPH**
Bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Litoměřice**
Číslo účtu: **37025471/0100**

Statutární zástupce: **Martina Čechová, starostka obce – tel: 724 184 227**

zmocněny k jednání ve věcech smluvních : **Martina Čechová, starostka obce**
tel: 724 184 227

Marie Hrnčířová , místostarostka obce
tel: 604 854 802

Zmocnění k jednání ve věcech technických : **Martina Čechová, starostka obce**
tel: 724 184 227

Marie Hrnčířová , místostarostka obce
tel: 604 854 802

Jiří Kunst , zastupitel a člen stavební komise

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

Obchodní jméno: **S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.**
Sídlo: **Krajská 66/7**
412 01 Litoměřice
IČO: **254 84 478**
DIČ: **CZ25484478**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., pobočka Litoměřice**
Číslo účtu: **188284112/0300**

Zapsáno v obchodním rejstříku Ústí nad Labem oddíl C,
vložka 20185 dne 24.3.2004
Živnostenský list č.j. 441/04-ŽÚ-2/1 ze dne 26.4.2004
datum vzniku živnostenského oprávnění: 24.3.2004
v příloze

Zmocněn k jednání ve věcech smluvních: : **Stanislav Chromý-jednatel , tel: 603858443**

Zmocněn k jednání ve věcech technických: **Stanislav Chromý-jednatel , tel: 603858443**
Tomáš Chromý-jednatel , tel: 603963460

Adresa pro zasílání korespondence a daňových dokladů :
S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.
Krajská 66/7
412 01 Litoměřice

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení stavby „**Bezbariérový chodník v Trnovanech**“ v rozsahu nabídky, která je přílohou této SOD.
2. Smluvený předmět díla musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnými státními technickými normami a touto smlouvou.
3. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, včetně zabezpečení revizí a testů ve smyslu technických norem vztahujících se k tomuto předmětu díla.

Součástí dodávky a ceny díla jsou i tyto práce :

- vytyčení stavby a tras stávajících podzemních inženýrských sítí jejich správci.
 - dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních
 - geodetické zaměření
 - doklady o likvidaci odpadů za stavby
 - doklady o použitých materiálech a zařízeních (doklady o shodě, certifikáty, záruční listy apod.)
 - revizní zprávy
 - doklady o proškolení obsluhy instalovaných zařízení
4. Zadavatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a) zákona o DPH.

III. Termín a místo plnění

1. Dílo bude dokončeno v souladu s SOD, nejpozději do 45 dnů od předání staveniště, a to zápisem o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránícím užívání stavby.
3. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis.
4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou i revizní zprávy, atesty materiálů a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo vztahující se k předmětu smlouvy a doklady předepsané ve stavebním povolení.
5. Místem plnění veřejné zakázky jsou Trnovany.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, nabídková cena maximální se zohledněním veškerých nákladů, rizik, zisku a ostatních finančních vlivů souvisejících s realizací zakázky:

Cena bez DPH	758 000,- Kč
DPH 20 %	151 600,- Kč
Cena včetně 20% DPH	909 600,- Kč

2. V této ceně je připočtena daň z přidané hodnoty podle předpisů platných v době realizace díla.
3. V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky v plném rozsahu. Cena je stanovena jako maximální se zohledněním veškerých nákladů, rizik, zisku a ostatních finančních vlivů souvisejících s realizací veřejné zakázky

V. Platební podmínky

1. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy.
2. Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedené práce odsouhlasené zástupcem objednatele.
3. Faktury budou propláceny až do výše 90% smluvní pevné ceny (10% pozastávky)
4. Pozastávka je stanovena ve výši 10% z pevné smluvní ceny do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání předmětu díla.
5. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena po protokolárním převzetí díla.
6. Cena bude splatná bezhotovostním převodem.
7. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
8. Daňový doklad bude splacen dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
9. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
10. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele kontroly umožnit.
11. Doručení faktury se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty.
12. Daňový doklad (vždy originál + 1 kopie) musí obsahovat číslo smlouvy o dílo a náležitosti stanovené platnými právními předpisy, přílohou musí být soupis skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele.
13. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti stanovené právními předpisy, je objednatel oprávněn jej vrátit se zdůvodněním dodavateli k doplnění. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený a po opětovném doručení je znovu počítána nová splatnost 21 dní.
14. Platby a zábery veřejného prostranství, odvoz sutí na skládku, dopravu materiálu, dopravní značení, spotřebovanou energii (voda, elektro, telefon), ubytování zaměstnanců, pojištění zaměstnanců a staveniště, střežení stavby a staveniště jsou součástí pevné ceny.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Doklady potřebné k realizaci stavby zajistí objednatel – projektová dokumentace.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do 20. září 2012 .

3. O převzetí a odevzdání staveniště bude sepsán zápis ve stavebním deníku, který podepíší zástupci ve věcech technických obou stran. V průběhu výstavby budou do stavebního deníku uvedeny i zápisy z jednání zástupců obou stran.
4. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možné dodatečně zjistit rozsah a jejich kvalitu, je zhotovitel povinen včas tj.: min. 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele zápisem v deníku a telefonátem zástupce objednatele k provedení kontroly. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel nesplní toto ustanovení, nese náklady na dodatečné odkrytí a to i v případě, že zakryté práce byly provedeny v pořádku. O kontrole rozsahu a kvality provedených prací před zakrytím bude učiněn zápis do stavebního deníku zástupců obou stran.
5. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. O termínu konání kontrolního dne budou zástupci obou stran informováni nejméně 3 dny předem. Vedle pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu se zadáním objednatele.
6. Rozhodne-li se zhotovitel zadat část prací subdodavatelům, je povinen nést záruku za dílo a za práce provedené subdodavatelem.
7. Zhotovitel si před zahájením prací zajistí vyjádření příslušných orgánů státní správy a správců sítí na vlastní náklady.
8. Realizací stavebních prací nesmí dojít k ohrožení zdraví ani soukromí občanů a vlastníků nemovitostí situovaných v sousedství výstavby.
9. Zhotovitel zajistí dopravní značení pro zabezpečení provozu na komunikacích na vlastní náklady.

VII. Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace a dále zejména následující údaje - počasí, počet a specifikace pracovníků a techniky, podrobný postup a jakékoliv významnější okolnosti související s prováděním díla.
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují :
 - a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení
 - c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků
 - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby
 - e) seznam dokumentace díla, jejích změn a doplňků
 - f) přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení
4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy

XI. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel a v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik na př. války, invaze, vojenské operace, povstání, tlakové vlny letadlem a pod.

XII. Záruční lhůty

1. Zhotovitel zaručuje na stavební a montážní práce záruční dobu v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet prvním dnem v němž došlo k předání a převzetí stavebního díla.
2. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, je zhotovitel povinen poskytnout záruku po dobu nejméně 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem překročila tuto dobu, platí záruční doba uvedená výrobcem.

XIII. Smluvní pokuty

1. Nebude-li faktura zhotovitele uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení stavby a odstranění vad a nedodělků je stanovena na 400,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Před předáním a převzetím díla je objednatel povinen předmět díla prohlédnout a případné vady a nedodělky zapsat do zápisu o předání a převzetí díla. Právo z vad a díla, které byly zjevné již při převzetí, zaniká, nebylo-li uplatněno v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho části.

XIV. Výpovědní podmínky

1. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že dojde ze strany zhotovitele k opakovanému porušení technologické kázně. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
2. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14. dnů ode dne předložení vyúčtování.
3. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
4. V případě, že nebude mít objednatel zabezpečeno financování akce může od smlouvy odstoupit s tím, že se zavazuje zaplatit veškeré provedené práce do datumu odstoupení od smlouvy a to podle veškerých náležitostí a cenových dohod se smlouvou souvisejících.

XV. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy.
4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XVI. Vícepráce a méněpráce

1. Případné vícepráce nad rámec této smlouvy, které vzniknou během provádění díla a které budou předem písemně odsouhlaseny objednatelem, budou vyfakturovány nad rámec celkové ceny za dílo.
2. Pokud se nebudou po vzájemné dohodě obou smluvních stran realizovat některé práce nebo dodávky, budou se tyto práce a dodávky považovat za méněpráce a nebudou zhotovitelem fakturovány.
3. Pokud vzniknou vícepráce nebo méněpráce, nebudou zhotovitelem provedeny do té doby, než objednatel tyto práce odsouhlasí ve stavebním deníku.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
3. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, při čemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.
4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při řešení sporů plynoucích ze smlouvy, dohodly se smluvní strany na tom, že spor rozhodne příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž každý z účastníků obdrží po 2 podepsaných vyhotoveních. Každá strana této smlouvy musí být parafována oběma účastníky, rovněž tak její dodatky.
6. Veškeré náležitosti na kterých se obě smluvní strany dohodnou nad rámec této smlouvy musí být písemně stvrzeny podpisy obou smluvních stran v dodatcích této smlouvy o dílo.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

XVII. Přílohy

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Rozpočet

V Trnovanech, dne: *01. září 2012*



[Signature]

.....
Za objednatele
Martina Čechová
starostka obce

01. září 2012

S-PAU BOHEMIA spol. s r.o.
Krajská 66/7 ①
412 01 Litoměřice
IČ: 234 84 473
BOHEMIA s.r.o. DIČ: CZ25484473



[Signature]

.....
Za zhotovitele
Stanislav Chromý
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Bezbariérový chodník

JKSO

EČO

Místo

Trnovany

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Trnovany

Projektant

Projekce dopravní Filip s.r.o., Roudnice nad Labem

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

06.07.2012

Ing. Dvořáková

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	146 515,78	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	579 072,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	9 368,52	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	23 043,16	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		758 000,09	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.



Krajská 66/7
412 01 Litoměřice
IČ: 254 84 478
DIČ: CZ25484478

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	758 000,09
24	10 %	0,00 DPH
25	20 %	758 000,09 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	909 600,19

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Trnovany

Zhotovitel:

Datum: 16.7.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	725 588,41
1	Zemní práce	92 768,98
2	Zakládání	257 402,62
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 910,30
4	Vodorovné konstrukce	6 547,30
5	Komunikace	164 524,35
8	Trubní vedení	63 713,10
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	122 721,76
99	Přesum hmot	52 189,52
PSV	Práce a dodávky PSV	32 411,68
767	Konstrukce zámečnické	32 411,68
M	Práce a dodávky M	0,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>758 000,09</u>

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Třemořany

Zhotovitel:

Datum: 16.7.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					725 588,41	
D			1	Zemní práce				92 768,98	
1	K	231	111107111	Ošetření zatravněných ploch strojně v rovině nebo svahu do 1:5	m2	192,000	5,21	1 000,32	20,0
2	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	48,000	26,11	1 253,28	20,0
3	K	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	37,000	16,24	600,88	20,0
4	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,000	35,00	490,00	20,0
5	K	001	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	7,000	13,21	92,47	20,0
6	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	96,000	131,56	12 629,76	20,0
7	K	001	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	48,000	77,22	3 706,56	20,0
8	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,200	502,48	602,98	20,0
9	K	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	147,000	43,07	6 331,29	20,0
10	K	001	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	147,000	35,49	5 217,03	20,0
11	K	001	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	153,000	54,09	8 275,77	20,0
12	M	MAT	589811080	recyklat směsný frakce 0/32 (doplnění násypu)	t	234,000	59,72	13 974,48	20,0
13	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	147,000	13,25	1 947,75	20,0
14	K	001	171201205	Poplatek za skládku - ornice	t	67,000	44,00	2 948,00	20,0
15	K	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	147,000	44,00	6 468,00	20,0
16	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,680	61,26	41,66	20,0
17	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výk	m3	6,000	232,74	1 396,44	20,0
18	M	MAT	581533040	písek technický tříděný	t	12,600	86,24	1 086,62	20,0
19	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje ol	m3	28,500	177,93	5 071,01	20,0
20	K	001	175101209	Příplatek k obsypu objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození	m3	28,500	46,88	1 336,08	20,0
21	K	231	180402111	Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	192,000	14,86	2 853,12	20,0
22	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	4,800	93,30	447,84	20,0
23	K	001	181101102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	390,000	9,20	3 588,00	20,0
24	K	001	181301103	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	192,000	23,76	4 561,92	20,0
25	M	MAT	103111000	rašelina zahradní a kompostová tř I VL/doplnění	m3	5,000	450,00	2 250,00	20,0
26	K	231	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	37,000	77,56	2 869,72	20,0
27	K	231	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovině a svahu do	m2	192,000	9,00	1 728,00	20,0
D			2	Zakládání				257 402,62	

28	K	002	211571121	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem drobným těženým	m3	9,600	445,47	4 276,51	20,0
29	K	002	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1 : 2,5	m2	256,000	20,11	5 148,16	20,0
30	M	MAT	603660520	textilie 210 g/m2 do 6 6 m	m2	270,000	14,88	3 963,60	20,0
31	K	002	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	4,800	502,48	2 411,90	20,0
32	K	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D: 100 mm bez lože	m	160,000	62,73	10 036,80	20,0
33	K	002	212572121	Poistěře zhuštěné pod základy ze štěrkopisků tříděného	m3	5,700	484,00	2 758,80	20,0
34	K	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	51,300	1 752,00	89 877,60	20,0
35	K	011	279321311	Základové zdi ze ŽB tř. C 16/20	m3	24,000	1 752,00	42 048,00	20,0
36	K	011	279355111	Ztracené bednění základových zdí do 200 mm z tvárnice	m3	39,600	2 027,52	80 289,79	20,0
37	K	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,041	15 938,00	16 591,46	20,0
38	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 910,30	
39	K	015	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zalitím MC	kus	107,000	70,40	7 532,80	20,0
40	M	MAT	553422520	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2000/38x1,5 mm	kus	61,000	87,30	5 325,30	20,0
41	M	MAT	553422600	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm	kus	16,000	123,20	1 971,20	20,0
42	M	MAT	553422700	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1500/38x1,5 mm/vzpěra	kus	30,000	102,70	3 081,00	20,0
43	D	4		Vodorovné konstrukce				6 547,30	
44	K	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 1l	m2	30,500	151,19	4 611,30	20,0
45	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	4,000	484,00	1 936,00	20,0
46	D	5		Komunikace				164 524,35	
47	K	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	340,000	87,12	29 620,80	20,0
48	K	221	565145111	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 60 mm š do 3 m	m2	61,000	185,68	11 326,48	20,0
49	K	221	566401111	Úprava křtu z kameniva dreného pro nový kryt s doplněním kameniva dreného do 0	m2	30,500	52,63	1 605,22	20,0
50	K	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	61,000	185,68	11 326,48	20,0
51	K	221	573211111	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	61,000	8,66	528,26	20,0
52	K	221	577134111	Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m	m2	61,000	198,88	12 131,68	20,0
53	K	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	292,000	130,00	37 960,00	20,0
54	M	MAT	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přirodní	m2	290,000	141,55	41 049,50	20,0
55	M	MAT	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	10,000	483,55	4 835,50	20,0
56	K	221	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m2	8,500	20,45	173,83	20,0
57	K	221	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	30,500	130,00	3 965,00	20,0
58	M	MAT	592452620	dlažba betonová 20x20x8 cm barevná	m2	32,000	312,55	10 001,60	20,0
59	D	8		Trubní vedení				63 713,10	
60	K	271	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	40,000	618,64	24 745,60	20,0
61	K	271	8773951219	Dopojení potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 250	kpl	1,000	992,00	992,00	20,0
62	K	271	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°	kus	1,000	4 224,88	4 224,88	20,0
63	K	271	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 r	kus	1,000	9 926,40	9 926,40	20,0
64	K	271	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	250,00	250,00	20,0
65	K	271	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a :	kus	1,000	8 826,40	8 826,40	20,0
66	K	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 049,36	2 098,72	20,0
67	M	MAT	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	2,000	681,77	1 363,54	20,0
68	M	MAT	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní 450/555/6d, 45x55x5 cm	kus	2,000	520,72	1 041,44	20,0
69	M	MAT	592238600	skruž betonová pro uliční vpust středová 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	2,000	236,40	472,80	20,0

66	M	MAT 592238620	skruž betonová pro uliční vpust střešková 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	2,000	313,77	627,54	20,0
67	M	MAT 592238600	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	2,000	501,78	1 003,56	20,0
68	M	MAT 592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	204,67	409,34	20,0
69	M	MAT 592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 600/300	kus	2,000	800,80	1 601,60	20,0
70	M	MAT 592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 600/500 mm	kus	2,000	414,64	829,28	20,0
71	M	MAT 592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	2 690,00	5 380,00	20,0
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				122 721,76	
72	K	221 914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekt	kus	2,000	373,85	747,70	20,0
73	M	MAT 404442380	značka svislá reflexní AL-3M 750 x 750 mm P2	kus	2,000	802,56	1 605,12	20,0
74	M	MAT 404443499	ocel. sloupek vč. patky a doplňků	kus	2,000	1 241,00	2 482,00	20,0
75	K	221 915111112	Osazení a montáž ocel. sloupku svislých dopravních značek vč. patky	kus	2,000	59,25	118,50	20,0
76	K	221 916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	143,000	66,00	9 438,00	20,0
77	M	MAT 592172110	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	152,000	50,16	7 624,32	20,0
78	K	221 916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu pr	m	194,000	71,00	13 774,00	20,0
79	M	MAT 592174740	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	kus	174,000	95,90	16 686,60	20,0
80	M	MAT 592174900	obrubník betonový silniční 100x10x25 cm	kus	26,000	88,00	2 288,00	20,0
81	K	221 918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,000	1 752,00	15 768,00	20,0
	D	99	Přesun hmot				52 189,52	
82	K	015 998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monoliticky	t	57,472	58,08	3 337,97	20,0
83	K	221 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	491,899	36,00	17 708,36	20,0
84	K	221 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živinovým	t	64,609	49,69	3 210,42	20,0
85	K	221 919735112	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 100 mm	m	73,200	44,88	3 285,22	20,0
86	K	221 935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,000	163,28	1 632,80	20,0
87	M	MAT 592270000	žlab odvodňovací, polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	10,000	1 132,00	11 320,00	20,0
88	M	MAT 592270200	rošt mřískový - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tl. zatlž. A15	kus	10,000	317,00	3 170,00	20,0
89	M	MAT 592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu, pro všechny stavební výšky	kus	2,000	176,00	352,00	20,0
90	M	MAT 592270280	čelo žlabu výtokové	kus	2,000	176,00	352,00	20,0
91	K	013 979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,039	153,12	1 537,17	20,0
92	K	013 979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,390	12,86	1 291,02	20,0
93	K	013 979098148	Poplatek za skládku - oceli	t	1,351	300,00	405,30	20,0
94	K	221 979099142	Poplatek za skládku - asfaltový povrch s příměsí do 5%	t	8,688	528,00	4 587,26	20,0
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 411,68	
	D	767	Konstrukce zámečnické				32 411,68	
95	K	767 767911120	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pleťivo s napínacími dráty, výšky do 1,6	m	152,000	71,58	10 880,16	20,0
96	M	MAT 313247560	pleťivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 50 x 2,24 x 1600 mm	m	159,600	58,70	9 368,52	20,0
97	K	767 767911811	Demontáž drátěného pleťiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	152,000	26,00	3 952,00	20,0
98	K	767 767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 050,000	7,82	8 211,00	20,0
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				0,00	
99	K	922 220010999	Pemístění sloupů pro Telefonica O2	kpl	1,000	0,00	0,00	20,0
			<u>Celkem</u>				<u>758 000,09</u>	