

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	NEDRAŽICE - ODKANALIZOVÁNÍ	Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01	IČ/DIČ:	00479292/CZ00479292
Druh stavby:	OBCE	Projektant:	Střibro Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01	IČ/DIČ:	611 30 464/CZ7305252306
Lokalita:	SO-01 Stoková síť Nedražice	Zhotovitel:	Střibro	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	Nedražice - kanalizační stoka "A"	Konec výstavby:	30.10.2016	Položek:	76
JKSO:	1.9.2015	Zpracoval:	Václav Říha	Datum:	22.6.2015
	8272111				

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem	2 109 630,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 109 630,50
Základ 15%	0,00	DPH 21%	443 022,41	Celkem včetně DPH	2 552 652,91
Základ 21%	2 109 630,50				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

BROSS spol. s r.o.
 Budějovická 601/128
 140 00 Praha 4 Křeč
 IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
 tel./fax: 318 520 750

Stavební rozpočet

BROSS spol. s r.o.
 Budějovická 601/128
 140 00 Praha 4 - Krč
 IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
 tel./fax: 318 520 750

Název stavby: **NEDRAŽICE - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE**

Doba výstavby: 426 dní

Objednatel: Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stribro

Druh stavby: SO-01 Stoková síť Nedražice

Začátek výstavby: 1.9.2015

Projektant: Václav Říha, Turněchody 9, 349 01 Stribro

Lokalita: Nedražice - kanalizační stoka "A"

Konec výstavby: 30.10.2016

Zhotovitel:

JKSO: 8272111

Zpracováno dne: 17.7.2015

Zpracoval: Ing. Jan Kudláč

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
Přípravné a přidružené práce												
1	111101111R00		Odstavení ruderálního porostu v rovině	m2	660,00	50,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	RTS // 2015
2	112101131R00		Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:2	kus	4,00	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS // 2015
3	112101132R00		Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:2	kus	4,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS // 2015
4	112101133R00		Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:2	kus	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS // 2015
5	112101134R00		Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:2	kus	2,00	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS // 2015
6	112111111R00		Spálení větví všech druhů stromů	kus	12,00	500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS // 2015
7	111201101R00		Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	346,00	25,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	RTS // 2015
8	1112011401R00		Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200 mm	m	6,00	50,00	0,00	300,00	300,00	0,01	0,05	RTS // 2015
9	119001401R00		Dočasné zajištění plynovodního potrubí	m	6,00	50,00	0,00	300,00	300,00	0,01	0,05	RTS // 2015
10	119001401R00		Dočasné zajištění kanalizačního potrubí DN 200-500 mm	m	102,00	100,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,01	1,30	RTS // 2015
11	113107243R00		Odstavení podkladu nad 200 m2, živého tl. 15 cm	m2	64,00	125,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,32	20,22	RTS // 2015
12	115101204R00		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 2000 -4000 l	hod	160,00	35,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	RTS // 2015
13	121101101R00		Seimutí omnice s přemístěním do 50 m	m3	132,00	50,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS // 2015
14	130001101R00		Přípratek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	228,00	150,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	RTS // 2015
15	132201213R00		Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	652,40	150,00	0,00	97 860,00	97 860,00	0,00	0,00	RTS // 2015
17	132301213R00		Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	932,00	200,00	0,00	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	RTS // 2015
18	132401211R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	186,40	400,00	0,00	74 560,00	74 560,00	0,00	0,00	RTS // 2015
19	132501211R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	93,20	800,00	0,00	74 560,00	74 560,00	0,00	0,00	RTS // 2015
20	141700108R00		Razení a hloubení tunelářské	m	29,00	9 500,00	8 290,98	267 209,02	275 500,00	0,01	0,21	RTS // 2011
21	151101101R00		Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	1 302,00	10,00	1 478,14	11 541,86	13 020,00	0,00	1,29	RTS // 2015
22	151101111R00		Odstavení pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	1 302,00	5,00	0,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	RTS // 2015
23	162701105R00		Přemístění vykopku	m3	9,60	90,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	RTS // 2015
24	162702199R00		Vodovorné přemístění asfaltu do 10000 m	t	19,00	150,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	RTS // 2015
25	162401101R00		Poplatek za recyklaci živého krytu	m3	441,30	45,00	0,00	19 858,50	19 858,50	0,00	0,00	RTS // 2015
26	161101101R00		Vodovorné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 1500 m	m3	228,00	25,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	RTS // 2015
27	174101101R00		Svislé přemístění vykopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	1 422,70	100,00	0,00	142 270,00	142 270,00	0,00	0,00	RTS // 2015
28	175101101R00		Konstruce ze zemín	m3	265,30	150,00	0,00	39 795,00	39 795,00	0,00	0,00	RTS // 2015
29	171201201R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	441,30	10,00	0,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	RTS // 2015
18			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	441,30	10,00	0,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	RTS // 2015
			Uložení sypaniny na skládku	m3	441,30	10,00	0,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	RTS // 2015
			Povrchové úpravy terénu				607,75	44 542,25	45 150,00			0,00

30	181006119R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 1 m	m2	441,00	50,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	RTS // 2015
31	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	660,00	25,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	RTS // 2015
32	180401211R00	Zalození travniku lučního výsevem v rovině	m2	660,00	10,00	607,75	5 992,25	6 600,00	0,00	0,00	RTS // 2015
33	451572111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)	m3	120,80	500,00	29 488,48	30 911,52	60 400,00	136,77	136,77	RTS // 2015
34	564861113R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	m3	120,80	500,00	29 488,48	30 911,52	60 400,00	1,13	136,77	RTS // 2015
35	564861113R00	Podklad ze šterkocí po zhuštění tloušťky 22 cm	m2	64,00	155,00	8 541,88	4 526,73	9 920,00	0,41	26,06	RTS // 2015
36	564861113R00	Podklad ze šterkocí po zhuštění tloušťky 22 cm - cesty	m2	64,00	250,00	13 798,85	2 201,15	16 000,00	0,33	21,25	RTS // 2015
37	577714115R00	Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch	m2	44,00	155,00	5 872,54	947,46	6 820,00	0,41	17,91	RTS // 2015
38	577714115R00	Beton asfalt, ACO 11 S, modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	64,00	385,00	21 724,24	5 591,92	43 980,00	0,16	9,96	RTS // 2015
39	571906111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 30 kg/m2	m2	44,00	285,00	15 901,93	2 338,07	18 240,00	0,10	6,64	RTS // 2015
40	711112001R00	Izolace proti vodě	m2	44,00	25,00	761,91	338,09	1 100,00	0,03	1,39	RTS // 2015
41	871373121R00	Montáž trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	m	651,00	35,00	159,85	48 525,15	22 785,00	0,00	0,01	RTS // 2015
42	877353121R00	Montáž tvarovek odbočných, gumový kroužek DN 250	kus	3,00	50,00	1,22	148,78	150,00	0,00	0,00	RTS // 2015
43	871318111R00	Kladiení drenážního potrubí z plastických hmot	m	515,00	50,00	0,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	RTS // 2015
44	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet - skruž 250, 500	kus	20,00	400,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS // 2015
45	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet - skruž 1000	kus	8,00	650,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	RTS // 2015
46	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet - skruž přechodová	kus	20,00	400,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS // 2015
47	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet - šachtové dno	kus	20,00	1 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	RTS // 2015
48	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	13,00	250,00	93,07	3 156,93	3 250,00	0,01	0,09	RTS // 2015
49	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	7,00	350,00	73,00	2 377,00	2 450,00	0,01	0,07	RTS // 2015
50	894421111R00	Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034	kus	17,00	150,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	RTS // 2015
51	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 250 - 300	m	651,00	50,00	3 944,34	28 605,66	32 550,00	0,00	0,00	RTS // 2015
52	892582111R00	Zabepečení konců kanál. potrubí DN do 300	kus	8,00	150,00	777,40	422,60	1 200,00	0,00	0,00	RTS // 2015
53	892681111R00	Zkouška zhuštění zášypu statická	ks	3,00	2 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	RTS // 2015
54	892711111R00	Geodetické měření trasy, skutečné provedení stavby	MJ	1,00	16 275,00	0,00	16 275,00	16 275,00	0,00	0,00	RTS // 2015
55	892712111R00	Dopravní opatření po dobu výstavby	kus	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS // 2015
56	919735113R00	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	m	68,00	85,00	6 695,34	3 844,66	10 540,00	0,29	0,29	RTS // 2015
57	919721211R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	68,00	85,00	3 630,17	2 149,83	5 780,00	0,00	0,00	RTS // 2015
58	28611731 A	Zálivka pracovních spár živého krytu	m	68,00	70,00	3 065,17	1 694,83	4 760,00	0,00	0,29	RTS // 2015
59	28650805 A	Ostatní materiál	kus	106,00	3 165,00	670 780,00	0,00	670 780,00	553,15	5,09	RTS // 2015
60	28651832 A	Trouba PP žebrovaná (plně žebro), SN=10, DN 250 - 6 m, DIN	kus	3,00	855,00	335 490,00	0,00	335 490,00	0,05	0,02	RTS // 2015
61	59224367 AR	Odbočka kanalizační PP, DN 250/150 (KG)	kus	5,00	50,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,01	0,02	RTS // 2015
62	59224150	Zátka hrdla kanalizační PVC-KG DN 150	kus	20,00	4 000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	RTS // 2015
63	59224152	Dno šachetní TBZ-Q 1000/700 - DN 250, PP žebrovaný, DIN	kus	10,00	7 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1,94	38,80	RTS // 2015
64	59224154	Skrůž šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	10,00	1 050,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,25	2,50	RTS // 2015
65	59224172	Skrůž šachtová TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	8,00	1 550,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,52	5,20	RTS // 2015
66	59224347 AR	Skrůž přechodová TBR-Q 1000/1000/120 SP	kus	20,00	1 250,00	12 400,00	0,00	12 400,00	1,04	8,28	RTS // 2015
67	59224347 AR	Pristenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	3,00	200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,61	12,20	RTS // 2015
68	59224347 AR	Pristenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	3,00	220,00	600,00	0,00	600,00	0,04	0,12	RTS // 2015
69	59224349 AR	Pristenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	4,00	240,00	960,00	0,00	960,00	0,04	0,16	RTS // 2015
70	59224349 AR	Pristenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	6,00	280,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,04	0,16	RTS // 2015
71	55243442 A	Pristenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,07	0,39	RTS // 2015
72	55243444	Poklop litinový bez odvětrání, průměr 600 mm, A15	kus	9,00	1 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,05	0,08	RTS // 2015
73	55340324	Poklop litinový bez odvětrání, průměr 600mm, B125	kus	4,00	2 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,08	0,05	RTS // 2015
74	11163450 A	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, D400, tl. VI, ALP M lak asfaltový penetrační po 9 kg	kus	7,00	3 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,16	0,16	RTS // 2015
			kus	3,00	250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS // 2015

BROSBERG
 Budějovická 140
 140 00 Praha 4
 IČO: 463 463 23
 tel./fax: 220 36 53 53
 11. 2011

75	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	515,00	25,00	12 875,00	0,00	12 875,00	0,00	0,25	RTS11/2011
76	58337320R	Štěrkopísek nebo rovyklat frakce 0-8	T	478,00	285,00	136 230,00	0,00	136 230,00	1,00	478,00	RTS11/2011

Poznámka:

Celkem:

2 109 630,50

BROSS spol. s r.o.

Budějovická 601/128

1410 00 Praha 4 - Krč

IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620

tel./fax: 318 520 750



VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	NEDRAŽICE - ODKANALIZOVANI	Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01	IČ/DIČ:	00479292/CZ00479292
Druh stavby:	OBCE	Projektant:	Střibro Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01	IČ/DIČ:	611 30 464/CZ7305252306
Lokalita:	Nedražice - kanalizační stoka "AD"	Zhotovitel:	Střibro	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.9.2015	Konec výstavby:	30.10.2016	Položek:	44
JKSO:	8272111	Zpracoval:	Václav Říha	Datum:	22.6.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	206 122,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	43 285,62	Celkem včetně DPH	249 407,62
Základ 21%	206 122,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



BROSS spol. s r.o.

Budčiovická 601/128
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
tel/fax: 318 520 750

[Handwritten signature]

VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet

BROSS spol. s r.o.
Buddjovická 601/128
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
tel./fax: 318 520 750

Doba výstavby: 426 dní

Objednatel:

Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stribro

Začátek výstavby: 1.9.2015

Projektant:

Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01 Stribro

Konec výstavby: 30.10.2016

Zhotovitel:

Zpracováno dne: 17.7.2015

Zpracoval:

Ing Jan Kudláč

Název stavby: NEDRAŽICE - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Druh stavby: SO-01 Stoková síť Nedražice

Lokalita: Nedražice - kanalizační stoka "AD"

JKSO: 8272111

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)		Cenná soustava
										Jednot.	Celkem	
1	119001401R00	119001401R00	Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200 mm	m	1,00	50,00	1 683,80	10 416,20	12 100,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
2	119001412R00	119001412R00	Dočasné zajištění kanalizačního potrubí DN 200-500 mm	m	48,00	100,00	18,70	31,30	50,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
3	113107243R00	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.15 cm	m2	58,00	125,00	1 665,10	7 250,00	7 250,00	0,32	0,32	RTS I / 2015
4	130001101R00	130001101R00	Hlubně vykopávky	m3	96,00	150,00	0,00	39 725,00	39 725,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
5	132201213R00	132201213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	50,70	150,00	0,00	7 605,00	7 605,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
6	132301213R00	132301213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	63,40	200,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
7	132401211R00	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	12,60	400,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
8	151101101R00	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 2m	m2	96,00	10,00	108,99	851,01	960,00	0,00	0,10	RTS I / 2015
9	151101111R00	151101111R00	Odstředění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	96,00	5,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
10	162701105R00	162701105R00	Vodorovné přemístění asfaltu do 10000 m	m3	8,70	90,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
11	162702199R00	162702199R00	Poplatek za recyklaci živického krytu	t	17,00	150,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
12	162401101R00	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopy z hor.1-4 do 1500 m	m3	31,80	45,00	0,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
13	161101101R00	161101101R00	Svislé přemístění výkopy z hor.1-4 do 2,5 m	m3	96,00	25,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
14	174101101R00	174101101R00	Zasyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	94,90	100,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
15	175101101R00	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	20,20	150,00	0,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
16	171201201R00	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	31,80	10,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
17	181006119R00	181006119R00	Povrchové úpravy terénu	m2	32,00	25,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
18	4515211R00	4515211R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnic, svršků)	m3	9,10	500,00	2 221,40	2 328,60	4 550,00	1,13	10,30	RTS I / 2015
19	56486113R00	56486113R00	Podklad ze štrkocedi po zhrutnění tloušťky 22 cm	m2	58,00	155,00	20 246,29	3 243,71	23 490,00	0,41	23,61	RTS I / 2015
20	567122112R00	567122112R00	Podklad z kameniva zpevněného KZC 1 tl.13 cm	m2	58,00	250,00	7 741,08	1 248,92	8 990,00	0,33	19,26	RTS I / 2015
21	577112113R00	577112113R00	Kryty štrkových a živických komunikací a ploch	m2	58,00	285,00	34 098,71	4 761,29	38 860,00	0,10	15,04	RTS I / 2015
22	577114115R00	577114115R00	Beton asfalt, ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	58,00	385,00	14 411,12	2 118,88	16 530,00	0,16	6,02	RTS I / 2015
23	711112001R00	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	16,00	15,00	19 687,59	2 642,41	22 330,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
24	871373121R00	871373121R00	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	m	48,00	35,00	53,27	186,73	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
25	877333121R00	877333121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250,300	m	3,00	50,00	12,92	1 817,08	1 830,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
26	894421111RT1	894421111RT1	Montáž tvarovek odbočných, gumový kroužek DN 250	kus	1,00	400,00	11,70	1 668,30	1 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			Ostatní konstrukce				1,22	148,78	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
							395,46	9 904,54	10 300,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2015

27	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet - skruž přechodová	kus	1,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
28	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet - šachtové dno	kus	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
29	899311113R00	Osazení poklopů litinových s řámem do 150 kg	kus	1,00	250,00	7,45	242,55	0,01	250,00	0,01	0,01	0,01	0,01	RTS I / 2015
30	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 250 - 300	m	48,00	50,00	290,83	2 109,17	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
31	892582111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300	kus	1,00	150,00	97,18	52,82	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
32	892681111R00	Zkouška zhutnění záspy statická	ks	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
33	892711111R00	Geodetické měření trasy, skutečné provedení stavby	MJ	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
34	892712111R00	Dopravní opatření po dobu výstavby	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
35	91	Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				4 737,56	2 702,44		7 440,00	0,21	0,21	0,21	RTS I / 2015	
35	919721211R00	Závilka pracovních spár živiceého krytu	m	48,00	85,00	2 627,29	1 452,71	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
36	919735113R00	Rezáni stávajícího živiceého krytu tl. 10 - 15 cm	m	48,00	70,00	2 110,27	1 249,73	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Ostatní materiál			45 345,00		0,00		45 345,00		39,64		39,64	
37	28611731.A	Trouba PP žebrovaná (plně žebro), SN=10, DN 250 - 6 m, DIN	kus	8,00	3 165,00	25 320,00	0,00	0,00	25 320,00	0,05	0,38	0,05	0,38	RTS I / 2011
38	28650805.A	Odbočka kanalizační PP žebrovaná, DN 250/150 (KG)	kus	3,00	855,00	2 565,00	0,00	0,00	2 565,00	0,01	0,02	0,01	0,02	RTS I / 2011
39	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační PVC-KG DN 150	kus	4,00	50,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
40	59224367.AR	Dno šachetní TBZ-Q 1000/700 - DN 250, PP žebrovaný, DIN	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1,94	1,94	1,94	1,94	RTS I / 2011
41	59224152	Skrutz šachtová TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,52	0,52	0,52	0,52	RTS I / 2011
42	59224172	Skrutz přechodová TBR-Q 1000/600/120/SPK	kus	1,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,61	0,61	0,61	0,61	RTS I / 2011
43	55340324	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, D400, tl. VI.	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,16	0,16	0,16	0,16	RTS I / 2011
44	58337320R	Šterkopisek nebo recyklat frakce 0-8	T	36,00	285,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	1,00	36,00	1,00	36,00	RTS I / 2011
		Čalkem:				10 260,00	0,00		206 122,00					

Poznámka:

BROSS spol. s r.o.
 Budějovická 601/ 128
 140 00 Praha 4 - Krč
 IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
 tel./fax: 318 520 750

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	NEDRAŽICE - ODKANALIZOVANI OBCE	Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro	IČ/DIČ:	00479292/CZ00479292
Druh stavby:	SO-01 Stoková síť Nedražice	Projektant:	Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01 Stříbro	IČ/DIČ:	611 30 464/CZ7305252306
Lokalita:	Nedražice - kanalizační stoka "AE"	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.9.2015	Konec výstavby:	30.10.2016	Položek:	37
JKSO:	8272111	Zpracoval:	Václav Říha	Datum:	22.6.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	83 914,00
Základ 21%	83 914,00	DPH 21%	17 621,94	Celkem včetně DPH	101 535,94

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

BROSS spol. s r.o.
 Budějovická 601/128
 140 00 Praha 4 - Krč
 IČO: 463 48 620 DIČ: CZ46348620
 tel./fax: 318 520 750

VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet

BROSS spol. s r.o.
Budešoviccká 601/128
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
tel./fax: 318 520 750

Název stavby: **NEDRAŽICE - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE**

Doba výstavby: 426 dní

Objednatel:

Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro

Druh stavby: SO-01 Stoková síť Nedražice

Začátek výstavby: 1.9.2015

Projektant:

Václav Říha, Turečhodý 9, 349 01 Stříbro

Lokalita: Nedražice - kanalizační stoka "AE"

Konec výstavby: 30.10.2016

Zhotovitel:

JKSO: 8272111

Zpracováno dne: 17.7.2015

Zpracoval:


Ing. Jan Kudláč

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem				
Přípravné a přídržné práce														
1		119001412R00	Dočasné zajištění kanalizačního potrubí DN 200-500 mm	m	2,00	100,00	69,38		130,62	200,00	760,00	0,01	0,03	RTS I / 2015
2		115101204R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 2000 -4000 l	hod	16,00	35,00	0,00		560,00	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
Odkopávky a prokopávky														
3		121101101R00	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	16,00	50,00	0,00		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Hlubené vykopávky														
4		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,00	150,00	0,00		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
5		132201213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	27,20	150,00	0,00		4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
6		132301213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	34,00	200,00	0,00		6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
7		132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	6,80	400,00	0,00		2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Roubení														
8		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 2m	m2	60,00	10,00	68,12		531,88	600,00	900,00	0,00	0,06	RTS I / 2015
9		151101111R00	Odstřazení pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	60,00	5,00	0,00		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Přemístění výkopku														
10		162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	25,80	45,00	0,00		1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
11		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,00	25,00	0,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Konstrukce ze zemín														
12		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	42,20	100,00	0,00		4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
13		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,80	150,00	0,00		2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
14		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	25,80	10,00	0,00		258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Povrchové úpravy terénu														
15		181006119R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 1 m	m2	26,00	25,00	0,00		650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
16		181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	80,00	25,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
17		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	80,00	10,00	73,67		726,33	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnic, svršků)														
18		451572111R00	Lože pod potrubí z kamenniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,60	500,00	1 855,24		1 944,76	3 800,00	3 800,00	1,13	8,60	RTS I / 2015
Isolace proti vodě														
19		711112001R00	Isolace proti vlhkosti svys. nátěr ALP, za studena	m2	9,00	15,00	29,97		105,03	135,00	135,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových														
20		871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250,300	m	40,00	35,00	10,16		3 439,84	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
21		87753121R00	Montáž tvarovek odbočných, gumový kroužek DN 250	kus	1,00	50,00	9,75		49,59	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
22		871318111R00	Kladiení drenážního potrubí z plastických hmot	m	40,00	50,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Ostatní konstrukce														
23		894402311R00	Osazení betonových dílců šachet - přechodová deska	kus	1,00	400,00	363,73		5 986,27	6 350,00	6 350,00	0,02	0,03	RTS I / 2015
24		894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet - šachtové dno	kus	1,00	1 000,00	17,03		382,97	400,00	400,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
25		899311112R00	Osazení poklopi litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00	250,00	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
26		892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 250 - 300	m	40,00	50,00	7,16		242,84	250,00	250,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
27		892582111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300	kus	1,00	150,00	242,36		1 757,64	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
							97,18		52,82	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2015

28	89271111R00	Geodetické měření trasy, skutečné provedení stavby	MJ	1,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
29	89271211R00	Dopravní opatření po dobu výstavby	kus	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál			41 810,00	0,00	41 810,00	32,77	
30	28611731.A	Trouba PP žebrovaná (pině žebro), SN=10, DN 250 - 6 m, DIN	kus	7,00	3 165,00	22 155,00	0,00	22 155,00	0,05
31	28650805.A	Odbočka kanalizační PP žebrovaná, DN 250/150 (KG)	kus	1,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,01
32	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační PVC-KG DN 150	kus	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33	59224367.AR	Dno šachetní TBZ-Q 1000/700 - DN 250, PP žebrovaný, DIN	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1,94
34	59224132	Deska přechodová TZK-Q 1000(600)/200	kus	1,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,39
35	55243444	Poklop litinový bez odvětrání, průměr 600mm, B125	kus	1,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,08
36	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	40,00	25,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
37	58337320R	Štětkopisek nebo recyklační frakce 0-8	T	30,00	285,00	8 550,00	0,00	8 550,00	1,00
		Celkem:			83 914,00			30,00	RTS I / 2011

Poznámka:

BROSS spol. s r.o.
 Budějovická 601/128
 140 00 Praha 4 - Krč
 IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
 tel./fax: 318 520 750



VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	NEDRAŽICE - ODKANALIZOVANI OBCE	Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stribro	IČ/DIČ:	00479292/CZ00479292
Druh stavby:	SO-01 Stoková síť Nedražice	Projektant:	Václav Říha, Turněchody 9, 349 01 Stribro	IČ/DIČ:	611 30 464/CZ7305252306
Lokalita:	Nedražice - kanalizační stoka "AF"	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.9.2015	Konec výstavby:	30.10.2016	Položek:	50
JKSO:	8272111	Zpracoval:	Václav Říha	Datum:	22.6.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	485 039,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	485 039,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	101 858,19	Celkem včetně DPH	586 897,19
Základ 21%	485 039,00				

Projektant	Objednatel <i>Z.Ř. Říha</i>	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



BROSS spol. s r.o.
 Budějovická 601/128
 140 00 Praha 4 - Krč
 IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
 tel./fax: 318 520 750

[Handwritten signature]

Stavební rozpočet

Název stavby: **NEDRAŽICE - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE**

Doba výstavby: **426 dní**

Objednatel: **Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stribro**

Druh stavby: **SO-01 Sítoková síť Nedražice**

Začátek výstavby: **1.9.2015**

Projektant: **Václav Říha, Turněchody 9, 349 01 Stribro**

Lokalita: **Nedražice - kanalizační stoka "A1"**

Konec výstavby: **30.10.2016**

Zhotovitel:

JKSO: **8272111**

Zpracováno dne: **17.7.2015**

Zpracoval: **Ing. Jan Kudláč**

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
			Přípravné a přídržné práce				3 994,73	24 505,27	28 500,00			44,45	
1		119001401R00	Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200 mm	m	3,00	50,00	56,10	93,90	150,00	0,01	0,03	RTS I / 2015	
2		119001401R00	Dočasné zajištění plynovodního potrubí	m	1,00	50,00	18,70	31,30	50,00	0,01	0,01	RTS I / 2015	
3		119001412R00	Dočasné zajištění kanalizačního potrubí DN 200-500 mm	m	113,00	100,00	3 919,93	7 380,07	11 300,00	0,01	1,44	RTS I / 2015	
4		113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m ² , živichého tl.15 cm	m ²	136,00	125,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,32	42,98	RTS I / 2015	
			Hloubené vykopávky				0,00	89 490,00	89 490,00			0,00	
5		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m ³	113,00	150,00	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
6		132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m ³ .STROJNĚ	m ³	109,20	150,00	0,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
7		132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m ³ .STROJNĚ	m ³	156,00	200,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
8		132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5. STROJNĚ	m ³	31,20	400,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
9		132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6. STROJNĚ	m ³	15,60	800,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
			Roubení				256,57	3 133,43	3 390,00			0,22	
10		151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl. do 2m	m ²	226,00	10,00	256,57	2 003,43	2 260,00	0,00	0,22	RTS I / 2015	
11		151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m ²	226,00	5,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
			Přemístění vykopku				0,00	14 258,00	14 258,00			0,00	
12		162701105R00	Vodorovné přemístění asfaltu do 10000 m	m ³	20,40	90,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
13		162702199R00	Poplatek za recyklaci živichého krytu	t	41,00	150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
14		162401101R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 1500 m	m ³	76,60	45,00	0,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
15		161101101R00	Svislé přemístění vykopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	113,00	25,00	0,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
			Konstrukce ze zemín				0,00	31 461,00	31 461,00			0,00	
16		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šacht se zhutněním	m ³	235,40	100,00	0,00	23 540,00	23 540,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
17		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypantiny	m ³	47,70	150,00	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
18		171201201R00	Uložení sypantiny na skládce	m ³	76,60	10,00	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
			Povrchové úpravy terénu				0,00	1 925,00	1 925,00			0,00	
19		181006119R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 1 m	m ²	77,00	25,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
20		451572111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnic, svršků)	m ³	21,50	500,00	5 248,36	5 501,64	10 750,00	24,34	24,34	RTS I / 2015	
			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				46 888,53	7 511,47	54 400,00			100,53	
21		564861113R00	Podklad ze šterkordtu po zhutnění tloušťky 22 cm	m ²	136,00	150,00	17 565,97	2 834,03	20 400,00	0,41	55,37	RTS I / 2015	
22		567122112R00	Podklad z kaménka zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m ²	136,00	250,00	29 322,56	4 677,44	34 000,00	0,33	45,16	RTS I / 2015	
			Kryty střešních a živichých komunikací a ploch				79 955,61	91 164,39	91 120,00			35,27	
23		577114115R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm	m ²	136,00	385,00	46 164,02	6 195,98	52 360,00	0,16	21,16	RTS I / 2015	
24		577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m ²	136,00	285,00	33 791,59	4 968,41	38 760,00	0,10	14,11	RTS I / 2015	
			Izolace proti vodě				159,82	560,18	720,00			0,00	
25		711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m ²	48,00	15,00	159,82	560,18	720,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
			Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				28,35	4 026,65	4 055,00			0,00	
26		871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250,300	m	113,00	35,00	27,53	3 927,47	3 955,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
27		877353121R00	Montáž tvarovek odbočných, gumový kroužek DN 250	kus	2,00	50,00	0,82	99,18	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	NEDRAŽICE - ODKANALIZOVANI	Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01	IČ/DIČ:	00479292/CZ00479292
Druh stavby:	SO-02 Čerpační stanice odpadních vod	Projektant:	Střibro Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01	IČ/DIČ:	611 30 494/CZ7305252306
Lokalita:	Nedražice - osazení ČSOV	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.9.2015	Konec výstavby:	30.10.2016	Položek:	38
JKSO:	8141961	Zpracoval:	Václav Říha	Datum:	22.6.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem	3 460 707,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 460 707,50
Základ 15%	0,00	DPH 21%	726 748,58	Celkem včetně DPH	4 187 456,08
Základ 21%	3 460 707,50				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:


BROSS spol. s r.o.

Budějovická 601/128
140 00 Praha 4 Krč
IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
tel./fax: 318 520 750

91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch									
30	91696111R00	Osazení záhon obrubníku do lože z B 12,5 s opěrou	m	20,00	150,00	8 297,40	3 302,60	11 600,00	0,11	10,44
31	91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	24,00	150,00	2 099,30	1 500,70	3 600,00	0,14	3,27
32	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,00	2 500,00	4 180,26	819,74	5 000,00	2,53	5,05
	M21	Elektronika				36 244,29	26 755,71	63 000,00		6,40
33	210100030RA0	Zřízení odměrného místa pro objekt ČOV	kus	1,00	15 000,00	12 167,80	2 832,20	15 000,00	0,00	0,00
34	210100010RAA	Kabelová přípojka NN 0,4 kV ve volném terénu, CYKY4x16	m	48,00	1 000,00	24 076,49	23 923,51	48 000,00	0,13	6,40
		Ostatní materiál				15 245,00	0,00	15 245,00		12,97
35	59245303	Dlažba zámková přírodní, tl. 60 mm	m2	30,00	150,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,11	3,18
36	59245296	Dlažba zámková přírodní, tl. 100 mm	m2	35,00	185,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,19	6,69
37	59217510	Obrubník parkový přírodní 100x8x25 cm - základní+tvárovky	kus	20,00	65,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,04	0,78
38	59217504	Obrubník silniční přírodní 100x15/12x25 cm - základní+tvárovky	kus	27,00	110,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,09	2,32
		Celkem:				2 970,00	2 970,00	3 460 707,50		

Poznámka:

BROSS spol. s r.p.
 Budějovická 601/128
 140 00 Praha 4 - Krč
 IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
 tel./fax: 318 520 750



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	NEDRAŽICE - ODKANALIZOVANI		Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01	IČ/DIČ:	00479292/CZ00479292
Druh stavby:	SO-03 Kanalizační výtlak ČSOV	Projektant:	Václav Říha, Turněchody 9, 349 01	IČ/DIČ:	61130494/CZ7305252306	
Lokalita:	Nedražice	Zhotovitel:	Střebro	IČ/DIČ:		
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.10.2016	Položek:	26	
JKSO:	8272111	Zpracoval:	Václav Říha	Datum:	22.6.2015	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	512 262,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	512 262,00
Základ 21%	512 262,00	DPH 21%	107 575,02	Celkem včetně DPH	619 837,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	<i>Zg. S. 2015</i>	<i>Zg. P. 2015</i>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



PROSS spol. s r.o.
 Budějovická 611/128
 140 00 Praha 4 - Krč
 IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
 tel./fax: 318 510 750

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **NEDRAŽICE - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE** Doba výstavby: 426 dní Obec: **Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro**
 Druh stavby: **SO-03 Kanalizační výtlak ČSOV** Začátek výstavby: Projektant: **Václav Říha, Tuněchovy 9, 349 01 Stříbro**
 Lokalizace: **Nedražice** Konec výstavby: 30.10.2016 Zhotovitel: **Zpracovával: Ing. Jan Kudláč**
 JKSO: 8272111 Zpracováno dne: 17.7.2015

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
Přípravné a přidružené práce												
1	119001401R00	119001401R00	Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200 mm	m	72,00	50,00	1 346,48	2 253,52	3 600,00	0,01	0,65	RTS I / 2015
2	119001401R00	119001401R00	Dočasné zajištění plynovodního potrubí	m	50,00	50,00	935,06	1 564,94	2 500,00	0,01	0,43	RTS I / 2015
Hloubené výkopávky												
3	130001101R00	130001101R00	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	95,20	150,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
4	132201112R00	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	287,00	150,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
5	132301112R00	132301112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	287,00	200,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Razení a hloubení tunelářské												
6	141701101R00	141701101R00	Horizontální podprt neřízený DN 200 mm, včetně OC chráničky	m	35,00	500,00	467,74	17 032,26	17 500,00	0,02	0,53	RTS I / 2011
Přemístění výkopku												
7	162401101R00	162401101R00	Vodovrné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	64,40	45,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
8	161101101R00	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	95,20	25,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Konstrukce ze zemín												
9	174101101R00	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	509,60	100,00	0,00	50 960,00	50 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
10	175101101R00	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	42,90	150,00	0,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
11	171201201R00	171201201R00	Uložení sypání na skládku	m3	64,40	10,00	0,00	644,00	644,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Povrchové úpravy terénu												
12	181301113R00	181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	350,00	25,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
13	180401212R00	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	350,00	25,00	449,73	8 300,27	8 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svrsků)												
14	451572111R00	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	21,50	500,00	5 248,36	5 501,64	10 750,00	1,89	40,66	RTS I / 2015
15	871241121R00	871241121R00	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	m	736,00	30,00	0,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Ostatní konstrukce												
16	892241111R00	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 - vzduchem	m	736,00	35,00	865,07	24 894,93	25 760,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
17	899713111R00	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovým	kus	4,00	650,00	1 185,03	1 414,97	2 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
18	899712111R00	899712111R00	Orientační tabulky na oplocení	kus	2,00	500,00	442,74	557,26	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
19	892711111R00	892711111R00	Geodetické měřicí trasy, skutečné provedení stavby	MJ	1,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
20	892712111R00	892712111R00	Dopravní opatření po dobu výstavby	kus	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky												
21	220270622R00	220270622R00	Montáž vyhledávacího vodiče CY 1x4	m	736,00	20,00	1 070,55	13 649,45	14 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Ostatní materiál												
22	28613512	28613512	Trubka HDPE 90x5,4 mm, SDR 17, PE 100RC v ochr. vrstvě - návin	m	736,00	225,00	1 070,55	13 649,45	14 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
23	28613106.M	28613106.M	Elektrospojka d 90 mm, SDR 11, PE 100	kus	6,00	300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
24	28653335.A	28653335.A	Koleno 45° elektrosvařovací d 90 mm, SDR 11, PE 100	kus	21,00	450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,01	RTS I / 2011
25	286533598	286533598	Nákržek lemový tlakový PEHD d 90 mm + příruba DN 80	kus	1,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
26	58337320R	58337320R	Šterkopisek nebo rozcíklá tračes 0-8	T	93,00	285,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	1,00	93,00	RTS I / 2011
Celkem:							2 281,54	3 818,46	6 100,00		1,08	
Celkem:							203 705,00	203 705,00	203 705,00		94,50	
Celkem:							512 262,00					

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	NEDRAŽICE - ODKANALIZOVANI	Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stribro	IČ/DIČ:	00479292/CZ00479292
Druh stavby:	OBCE	Projektant:	Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01 Stribro	IČ/DIČ:	611 30 494/CZ7305252306
Lokalita:	Nedražice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.9.2015	Konec výstavby:	30.10.2016	Položek:	46
JKSO:	8272111	Zpracoval:	Václav Říha	Datum:	22.6.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Minimstav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	149 415,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	311 651,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	311 651,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	65 446,71	Celkem včetně DPH	377 097,71
Základ 21%	311 651,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	<i>Zg. 8. 2015</i> Datum, razítko a podpis	<i>Zg. 8. 2015</i> Datum, razítko a podpis
		
		BROSS spol. s r.o. Budějovická 601/128 140 00 Praha 4 - Křt IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620 tel./fax: 218 520 720

Poznámka:

[Handwritten signature]

Stavební rozpočet

Název stavby: **NEDRAŽICE - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE**

Doba výstavby: **426 dní**

Objednatel: **Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stribro**

Druh stavby: **SO-04 Kanalizační přípojky - 1. etapa**

Začátek výstavby: **1.9.2015**

Projektant: **Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01 Stribro**

Lokalita: **Nedražice**

Konec výstavby: **30.10.2016**

Zhotovitel:

JKSO: **8272111**

Zpracováno dne: **17.7.2015**

Zpracovali: **Ing. Jan Kudláč**

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
		11	Přípravné a přídržené práce				727,90	4 572,10			3,97
1		11201101R00	Odstranění krovu i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	50,00	25,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
2		11201401R00	Spálení krovu a stromu o průměru do 100 mm	m ²	50,00	25,00	268,80	981,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
3		119001401R00	Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200 mm	m	4,00	50,00	74,80	125,20	0,01	0,04	RTS I / 2015
4		119001401R00	Dočasné zajištění plynovodního potrubí	m	2,00	50,00	37,40	62,60	0,01	0,02	RTS I / 2015
5		119001412R00	Dočasné zajištění kanalizačního potrubí DN 200-500 mm	m	10,00	100,00	346,90	653,10	0,01	0,13	RTS I / 2015
6		113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m ² , živícího tl.15 cm	m ²	12,00	125,00	0,00	1 500,00	0,32	3,79	RTS I / 2015
		13	Hlubené výkopávky				0,00	70 895,00			0,00
7		130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m ³	32,00	250,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
8		132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m ³ .STROJNĚ	m ³	90,60	250,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
9		132301212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m ³ .STROJNĚ	m ³	100,70	350,00	0,00	35 245,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
10		132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5. STROJNĚ	m ³	10,00	500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		15	Roubení				90,82	1 109,18			0,08
11		151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložně - hl. do 2m	m ²	80,00	10,00	90,82	709,18	0,00	0,08	RTS I / 2015
12		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m ²	80,00	5,00	0,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		16	Přemístění výkopku				0,00	4 305,50			0,00
13		162701105R00	Vodorovné přemístění asfaltu do 10000 m	m ³	1,80	90,00	0,00	162,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
14		162702199R00	Poplatek za recyklaci živícího krytu	t	4,50	150,00	0,00	675,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
15		162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m ³	59,30	45,00	0,00	2 668,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
16		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	32,00	25,00	0,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	19 728,00			0,00
17		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	142,00	100,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
18		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	32,90	150,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
19		171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m ³	59,30	10,00	0,00	593,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		18	Povrchové úpravy terénu				127,00	5 793,00			0,00
20		181006119R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 1 m	m ²	59,00	25,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
21		181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m ²	m ²	127,00	25,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
22		180402111R00	Založení trávníku parkového výševe v rovině	m ²	127,00	10,00	127,00	1 143,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršků)				4 613,68	4 836,32			21,40
23		451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m ³	18,90	500,00	4 613,68	4 836,32	1,13	21,40	RTS I / 2015
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				5 523,55	886,45			12,94
24		564861113R00	Podklad ze štěrku do 22 cm	m ²	12,00	155,00	1 601,60	258,40	0,41	4,89	RTS I / 2015
25		567122112R00	Podklad z kamenná zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m ²	12,00	250,00	2 587,28	412,72	0,33	3,98	RTS I / 2015
26		564861113R00	Podklad ze štěrku do 22 cm - cestý	m ²	10,00	155,00	1 334,67	215,33	0,41	4,07	RTS I / 2015
		57	Kryty šterkových a živících komunikací a ploch				7 228,07	1 061,93			3,43
27		577112113R00	Beeton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m ²	12,00	285,00	2 981,61	438,39	0,10	1,24	RTS I / 2015

28	577114115R00	Belton asf./ACL 16 S, modif. ložný š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	12,00	385,00	4 073,30	546,70	4 620,00	0,16	1,87	RTS I / 2015
29	571906111R00	Posyp krytu kamenikem drenyým do 30 kg/m2	m2	10,00	25,00	173,16	76,84	250,00	0,03	0,32	RTS I / 2015
30	871313121R00	Potrubi z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	m	161,50	25,00	20,81	4 016,69	4 037,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
	89	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	161,50	25,00	20,81	4 016,69	4 037,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
	89	Ostatní konstrukce				0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	
31	894431112R00	Osazení plastové šachty revizní DN 500	kus	14,00	500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
32	894421111R00	Osazení výtvarných prstenců šachet dle DIN 4034	kus	14,00	250,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
33	892681111R00	Zkouška zhutnění záspy statická	ks	2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
34	892711111R00	Geodetické měření trasy, skutečné provedení stavby	MJ	1,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	
35	892712111R00	Dopravní opatření po dobu výstavby	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				2 953,83	1 696,17	4 650,00	0,13	0,13	
36	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	30,00	85,00	1 601,55	948,45	2 550,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
37	919721211R00	Zálivka pracovních spár živičného krytu	m	30,00	70,00	1 352,28	747,72	2 100,00	0,00	0,13	RTS I / 2015
		Ostatní materiál				149 415,00	0,00	149 415,00	0,00	0,00	
38	28611260 A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4, 7x1000	kus	8,00	150,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,03	RTS I / 2012
39	28611261 A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4, 7x3000	kus	20,00	150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,01	0,19	RTS I / 2012
40	28611262 A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4, 7x5000	kus	23,00	150,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,02	0,37	RTS I / 2012
41	28650660	Koleno kanalizační PVC-U D 160/45°	kus	14,00	75,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,01	RTS I / 2012
42	28697003 A	Šachta revizní DN 500, H=1,75 m, DN 150 průtok	kus	14,00	7 500,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,04	0,61	
43	28651832 A	Zátka hrdla kanalizační PVC KG DN 150	kus	14,00	50,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
44	59224349 AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	14,00	300,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,07	0,91	RTS I / 2011
45	55243342 A	Poklop litinový bez odvětrání, průměr 600 mm, A15	kus	14,00	1 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,05	0,74	RTS I / 2011
46	56337320R	Šterkopišek nebo recyklat frakce 0-8	T	59,00	285,00	16 815,00	0,00	16 815,00	1,00	59,00	RTS I / 2012
		Celkem:				311 651,00					

Poznámka:

BROSS spol. s r.o.
 Budějovická 60 / 128
 140 00 Praha 4 Krč
 IČO: 463 48 620, DIČ: CZ463 48 620
 tel./fax: 318 520 750