SO 10 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STOKA S8-1-1 - PP DN250 L=59,4m
SO 40 - PITNÝ VODOVOD
VĚTEV VIII - PE100 RC DN 90x5,4 L=58,0m

SO 40 - PITNÝ VODOVOD
VĚTEV V - PE100 RC DN 110x6,6 L=405,2m
SO 20 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STOKA D8 - PP DN300 L=128,9m
SO 10 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STOKA S8 - PP DN250 L=181,1m
SO 50 - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ROZVOD VO L=749,0m

SO 40 - PITNÝ VODOVOD
VĚTEV V - PE100 RC DN 110x6,6 L=405,2m
SO 20 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STOKA D7-1 - PP DN300 L=167,6m
SO 10 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STOKA S8-1 - PP DN250 L=128,7m
SO 50 - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ROZVOD VO L=749,0m

SO 10 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STOKA S8-1 - PP DN250 L=128,7m

SO 40 - PITNÝ VODOVOD
VĚTEV IX - PE100 RC DN 90x5,4 L=280,0m

ODVODŇOVACÍ ŽLAB
ACO DN300 L=25,5m

PŘEPOJENÍ

Č.p.840
Č.p.849
Č.p.213
Č.p.267
Č.p.143
Č.p.772
Č.p.549
Č.p.755
Č.p.208
Č.p.209
Č.p.210
Č.p.168
Č.p.167
Č.p.756
Č.p.166
Č.p.192
Č.p.243
Č.p.861

PVC 300

Trasa nn podz vzd

PE 40

LEGENDA PROJEKTOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SO 10 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SO 20 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SO 40 – PITNÝ VODOVOD
- SO 50 – REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- SO 10.1 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PŘÍPOJKY
- SO 20.1 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PŘÍPOJKY
- SO 40.1 – PITNÝ VODOVOD – PŘÍPOJKY

KLAD LISTŮ:

C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4

LEGENDA OPRAV POVRCHŮ

- OPRAVA VOZOVKA ASFALT = 74,0 m²
- OPRAVA VOZOVKA ŠTĚRK = 214,0 m²
- OPRAVA NEZPEVNĚNÁ CESTA = 165,0 m²
- OPRAVA ZATRAVNĚNÁ PLOCHA = 290,0 m²
- OPRAVA PLOCHY VYKOPEM = 433,0 m²
- OPRAVA OLAŽBA = 5,0 m²

LEGENDA OPRAV POVRCHŮ - ŘAD IX

- OPRAVA VOZOVKA ASFALT = 48,0 m²
- OPRAVA CHODNÍK ASFALT = 135,0 m²
- OPRAVA NEZPEVNĚNÁ CESTA = 49,0 m²
- OPRAVA ZATRAVNĚNÁ PLOCHA = 207,0 m²
- OPRAVA OLAŽBA = 57,0 m²

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- PITNÝ VODOVOD
- STL PLYNOVOD
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN NADZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ TELEFÓNICA O2 NADZEMNÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ VEDENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – NADZEMNÍ VEDENÍ
- RUČNĚ KOPANÁ SONDA

UPOZORNĚNÍ:

- PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ PODLE MAPOVÝCH PODKLADŮ A VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL OBJEDNAT VYTÝČENÍ VŠECH VEDENÍ NA MÍSTĚ. PRACOVNÍCI STAVBY BUDOU PROKAZATELNĚ ZAPRŠENI VE STAVEBNÍM DENÍKU, SEZNÁMENÍ S ULOŽENÍM PODZEMNÍCH VEDENÍ A SE ZPŮSOBEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ, ZEJMÉNA V BLÍZKOSTI KABELŮ.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT HRANICE POZEMKŮ.
- PŘI KŘÍŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ S STL PLYNOVODEM BUDE DODRŽENA SVĚTLÁ VZDÁLENOST DLE ČSN 73605 MEZI VNĚJŠÍMI OKRAJI POTRUBÍ MIN. 15cm. V PŘÍPADĚ, ŽE VZDÁLENOST BUDE VYCHÁZET MENŠÍ, BUDE ÚPRAVENA (PROHLOUBENA) NIVELETA KANALIZACE.
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ S PROVOZEM VODOVODŮ A KANALIZACÍ.
-

ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS
5				
4				
3				
2				
1				
0	PRVNÍ VYDÁNÍ	15.9.2015	P. JANOUŠEK	

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK
STAVEBNÍ ÚŘAD : MĚ SOKOLOV		MĚ: HABARTOV	

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
autorizovaný projektant a inženýrská kancelář
Nádražní 1, 350 02 Cheb
IČO: 11 66 66 66, DIČ: CZ5809181037
tel.: +420 353 224 225, fax.: +420 353 232 751
Držitel certifikátu ISO 9001

INVESTOR: MĚSTO HABARTOV		FORMÁT	A1	ČÍSLO PARE
STAVBA: KANALIZACE KLUČ II.ETAPA, HABARTOV		ÚČEL	DPS	
		DATUM	07/2015	
		MĚŘÍTKO	1 : 250	
		KÓTOVÁNO V	m	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Č.ZAKÁZKY	04–09/2015	
CELKOVÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES ČÁST 2		Č.VÝKRESU		C.2.2.